

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 2**  
**Bielicka 6, Mariacka 6/2, Nowa 8, Podwale 8 of. 1/8, Ugory 43**

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt./1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bielicka 6</b>						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Montaż 2 opraw halogenowych z czujnikiem ruchu na zewnątrz	2 szt.				
3.	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa – plafonierzy z czujnikiem ruchu – wypusty	10 szt.				
4.	Wykonanie zapalania opraw numer budynku czujnikiem zmierzchowym (wypusty)	1 szt.				
5.	Montaż tablicy TA w obud. Izolowanej wyposażonej w TL3F, OK3x25; wydzielone zabezpieczenia S301 C2B10 dla: klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x16A+PE, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA 230V	1 szt.				
6.	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ( $R < 10\Omega$ )	1 szt.				
7.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie	1 szt.				
<b>Mariacka 6/2</b>						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience i wc, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Nowa 8</b>						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Wykonanie połączeń wyrównawczych	5 szt.				

	obudów licznikowych i drzwiczek – 1kpl.					
3.	Wykonanie uziemienia głównej szyny wyrównawczej ( $R < 10\Omega$ )	1 szt.				
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 szt.				
<b>Podwale 8 of. 1/8</b>						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
<b>Ugory 43</b>						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia oraz naprawa szybki	1 szt.				
2.	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych	10 szt.				
3.	Naprawa zamknięć tablicy licznikowej i administracyjnej	2 szt.				
4.	Wymiana obudowy licznikowej drewnianej na izolowaną. Podłączenie istniejącego zasilania	1 szt.				
5.	Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ( $R < 10\Omega$ )	1 szt.				
6.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie	1 szt.				
OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

**UWAGA:** Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

---

(podpis WYKONAWCY)