

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 4
Ks. Skorupki 15, Nowodworska 40/9, Nowodworska 52 i 52/3, Strzelecka 79

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt/1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Ks. Skorupki 15						
1.	Wymiana złącza domowego metalowego na izolowane oraz montaż zabezpieczenia typu SLP00	1 szt.				
2.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
3.	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu na podwórzu	3 szt.				
4.	Podłączenie przewodu PE do obudów licznikowych i drzwiczek przewodem DY 1x4mm ²	8 szt.				
5.	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE (R<10Ω)	1 szt.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 szt.				
Nowodworska 40/9						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	10 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Nowodworska 52						
1.	Montaż GTR we wnęce po pbudowę SPD(ten sam wymiar). Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie 2xR303-63. Montaż ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Podłączenie istniejących WLZ	1 szt.				
3.	Wykonanie zapalania istniejących opraw czujnikiem ruchu. Demontaż przycisków	3 szt.				

4.	Wykonanie zapalania opraw numer budynku czujnikiem zmierzchowym (wypusty)	1 szt.				
5.	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$)	1 szt.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu, oplombowanie	1 szt.				
Nowodworska 52/3						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Strzelecka 79						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych	2 szt.				
3.	Montaż dwu opraw z czujnikiem ruchu we wjeździe i od strony podwórka	2 szt.				
4.	Wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$)	1 szt.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie	1 szt.				
OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)