

autogramik 9/1
do SIWZ
audanie Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufity 2.8*4.05+1.2*5.2+2.9*5.4+2.16*2.34+1.47*2.14	m ² m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*2.8+2*4.05+2*1.2+2*5.2+2*2.9+2*5.4+2*2.16+2*2.34+2*1.47+2*2.14)* 2.5	m ² m ²	148.300	
				RAZEM	148.300
3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.8*4.05+2.9*5.4	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.47*2+2.14*2)*1.5	m ² m ²	10.830	
				RAZEM	10.830
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2*1.65	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - likwidacja lamperii (2*1.94+2*2.2)*1.5	m ² m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
7	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spیل-nionych analogia rozebranie drewnianej zabudowy 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.94*2.2+1.25*2.8+2*1.6	m ² m ²	10.968	
				RAZEM	10.968
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 41.44	m ² m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
12	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 148.3	m ² m ²	148.300	
				RAZEM	148.300
13	NNRNKB 202 1134- 02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 148.3	m ² m ²	148.300	
				RAZEM	148.300
14	NNRNKB 202 1134- 01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 41.44	m ² m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 41.44	m ² m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 148.3	m ² m ²	148.300	
				RAZEM	148.300
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 6*2.4+0.3*6	m m	16.200	
				RAZEM	16.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.3*19	m ² m ²		
				5.700	
				RAZEM	5.700
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.6*2*1.5	m ² m ²		
				4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 1.15*1.15	m ² m ²		
				1.323	
				RAZEM	1.323
21	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.45*1.75*2	m ² m ²		
				5.075	
				RAZEM	5.075
22		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt		
				3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 4	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone wraz z okuciami 1.6*3	m ² m ²		
				4.800	
				RAZEM	4.800
25	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² dwukrotnie malowane na budowie wzmocnione z dwoma zamkami 1.8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.45*0.6	m ² m ²		
				1.470	
				RAZEM	1.470
27	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejs- cu) 10.83	m ² m ²		
				10.830	
				RAZEM	10.830
28	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.94*2.2+2*1.6	m ² m ²		
				7.468	
				RAZEM	7.468
29	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 7.46	m ² m ²		
				7.460	
				RAZEM	7.460
30	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0.9*3*2.2	m ² m ²		
				5.940	
				RAZEM	5.940
31	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 0.9*3*2.2	m ² m ²		
				5.940	
				RAZEM	5.940
32	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
33	NNRNKB 202 1132- 01	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 44	m ² m ²		
				44.000	
				RAZEM	44.000
34	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - PCW grubości min 1,8 mm 1.2*5.2	m ² m ²		
				6.240	
				RAZEM	6.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane	m		
		9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
36	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		2.8*4.05+2.9*5.4	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
40	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
41	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Sogonowski
 upr. bud. WRPp NR 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4		pogrzewacz wody TERMET pozostaje należy go sprawdzić i ewentualnie przewidzieć drobną naprawę przez serwis	m		
	analiza indywidualna	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / splotka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
20	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
21	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	RAZEM	1.000
	2		m	2.000	
22	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	2.000
	12		m	12.000	
23	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	RAZEM	12.000
	2		m	2.000	
24	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	2.000
	12		m	12.000	
25	analiza in- dywidualna	umywalka z szafką pozostaje należy ją wyczyścić	szt.	RAZEM	12.000
	1		szt.	1.000	
26	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
27	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
	3		szt.	3.000	
28	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm / prałka/	szt.	RAZEM	3.000
	1		szt.	1.000	
29	analiza in- dywidualna	wodomierz z 2011r pozostaje	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych

Zbigniew Zelazny
Lp. 006/4/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**

-2pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój .

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul Chołoniewskiego 34I

mieszkanie nr 80

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(8obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Montaż wypustu na RTV.	1kpl	
6.	Montaż wypustu telefonicznego	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		