

aut. Nr 9/3
do SIWZ
aut. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*3.16+2*4+2*2.7+2*1.9)*2.6	m ²		
			m ²	61.152	
				RAZEM	61.152
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 3.16*4+1.9*2.7	m ²		
			m ²	17.770	
				RAZEM	17.770
3	KNR AT-27 0103-04	Impregnacja przeciwsolna natryskowa 3.16*2.5+4.16*2.5	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
4	KNR 19-01 0707-04	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 5 m2 (4+3.16+2.7+1.9)*2.6	m ²		
			m ²	30.576	
				RAZEM	30.576
5	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
6	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
7	KNR AT-27 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
8	KNR AT-27 0508-04	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
9	KNR AT-27 0508-01	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie włókniny ochronnej w powierzchnię powłoki uszczelniającej 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
10	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
11	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 2.7*3.2	m ²		
			m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 62	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
14	KNR-W 2- 02 0833-01	Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany 62	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 62	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.1*2.1*2*1.5	m ²		
			m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
18	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
22		Montaż nawiewników higrosterowalnych nie mniejszym niż 30 m ³ /h	m ²		
	analiza indywidualna		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
24	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4.1*3	m	12.300	
				RAZEM	12.300
25	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
		3.16*4*0.5	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
26	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
		3.16*4*0.5	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
28	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
29	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane	m		
		2*4+2*3+2*2.7+1.9+1	m	22.300	
				RAZEM	22.300
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31		postawienie pieca okubaturze do 0,85 m ³	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
34		opinia kominiarska powykonawcza	szt		
	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBP/ NB 7210/295/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
2	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka 1 komorowego z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
4	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
6	KNR 2-15 0121-01	Urządzenie do podgrzewania wody przepływowe z baterią 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
					1.000
7	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.5	m m	 1.500	 RAZEM
					1.500
8	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.7	m m	 0.700	 RAZEM
					0.700
9	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 0.7	m m	 0.700	 RAZEM
					0.700

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych

Zbigniew Żelazny
upr. 686/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia .Budowa: **Bydgoszcz** **Ul Na Wzgórz 10** **mieszkanie nr 4****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2 palnikowej w kuchni.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej .	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		