

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 42.0*2+3.60+3.20+5.20+3.20*2+5.20+3.70+8.0*2	m m	127.300	
				RAZEM	127.300
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 716.280*40%	m ² m ²	286.512	
				RAZEM	286.512
3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 127.300	m m	127.300	
				RAZEM	127.300
4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy (42.0*2+3.60+3.20+5.20+3.20*2+5.20+3.70+8.0*2)*0.25	m ² m ²	31.825	
				RAZEM	31.825
5	KNR 0-22 0529-04 analogia	Obróbki dachowe pasów nadrynnowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 42.0*2+3.60+3.20+5.20+3.20*2+5.20+3.70+8.0*2	mb mb	127.300	
				RAZEM	127.300
6	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.35*12	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
7	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.70*1.7*2+0.40*1.7*2)*19	m ² m ²	71.060	
				RAZEM	71.060
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.70*2+0.40*2)*19	mb ob- wodu mb ob- wodu	41.800	
				RAZEM	41.800
9	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. pa- pa 41.80*0.25*19	m ² m ²	198.550	
				RAZEM	198.550
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5,2 mm na osnowie z włókna szklanego 42.10*14.0+3.60*3.90+3.20*2.40+2.10*5.20+3.60*3.20+6.20*5.20+3.70*2.40+5.20*8.0	m ² m ²	716.280	
				RAZEM	716.280
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych obróbki blacharskie ognimurów 14.0*2*0.75	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 14.0*4	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiału rozbiórkowego - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Mylas
Upr. Bud. UAN/KZ/210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 42.0*2+3.40+2.90+5.0	m m	 95.300	 95.300
				RAZEM	95.300
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 630.240*70%	m ² m ²	 441.168	 441.168
				RAZEM	441.168
3	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 95.300	m m	 95.300	 95.300
				RAZEM	95.300
4	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy (42.0*2+3.40+2.90+5.0)*0.25	m ² m ²	 23.825	 23.825
				RAZEM	23.825
5	KNR 0-22 0529-04 analogia	Obróbki dachowe pasów nadrynnowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 42.0*2+3.40+2.90+5.0	mb mb	 95.300	 95.300
				RAZEM	95.300
6	KNR-W 2- 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.35*9	m m	 21.150	 21.150
				RAZEM	21.150
7	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.70*1.7*2+0.40*1.7*2)*19	m ² m ²	 71.060	 71.060
				RAZEM	71.060
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.70*2+0.40*2)*19	mb ob- wodu mb ob- wodu	 41.800	 41.800
				RAZEM	41.800
9	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa-pą 41.80*0.25*19	m ² m ²	 198.550	 198.550
				RAZEM	198.550
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5,2 mm na osnowie z włókna szklanego 42.10*14.0+4.40*3.40+2.20*2.90+5.0*3.90	m ² m ²	 630.240	 630.240
				RAZEM	630.240
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych obróbki blacharskie ognimurów 14.0*2*0.75	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 4- 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 14.0*4	m m	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiału rozbiórkowego - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. NAWRZ 10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 230.04	m ² m ²	 230.040	
				RAZEM	230.040
2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 7.60*82.68*2	m ² m ²	 1256.736	
				RAZEM	1256.736
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. DAN-KE-7210/120/90