

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Paderewskiego 4**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	Wycerzy 24	3	4	5
1.	4-01 0336/02 x 0,2 p.a.	Wykucie bruzd poziomych w ścianach celem osadzenia prętów	mb	50,00
2.	4-01 0202/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia w wykutych bruzdach	kg	20,00
3.	K-11 0201/01	Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia j.w.	mb	50,00
4.	ZKNR C-2 0812/02 p.a. x 0,5	Wypełnienie bruzd z zamontowanymi prętami polimerową zaprawą naprawczą	mb	50,00
5.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie iniekcji pęknięć ścian	mb	20,00
6.	AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe, elewacyjne do wys. 15,0 m	m ²	150,00
7.	4-01 0102/02	Odkopanie fundamentów wzdłuż ścian zewnętrznych budynku	m ³	100,0
8.	4-01 0211/02	Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni ścian fundamentowych	m ²	100,0
9.	4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków na powierzchni ścian jw.	m ²	5,00
10.	0-41 0102/01	Izolacja ścian jw. emulsją EUROLAN 3K	m ²	100,0
11.	AT-40 0408/03	Izolacja przeciwwodna ścian i fundamentów z SUPERFLEX 10	m ²	100,0
12.	4-01 0105/02	Zasypanie wykopu wzdłuż budynku	m ³	100,0
13.	4-01 0701/01	Odbicie zagrzybionych tynków w mieszkaniach	m ²	ok. 30,00
14.	4-01 0619/01	Oczyszczenie podłóży z cegły szczotkami stalowymi	m ²	30,00
15.	4-01 0622/01+02	Odgrzybianie powierzchni mineralnych przez smarowanie	m ²	30,00
16.	4-01 0706/05	Uzupełnienie skutych tynków	m ²	30,00
17.	4-01 0803/02	Wykonanie opaski wokół budynku	m ²	75,00
18.	4-01 0804/07	Skucie szlichty cementowej z tarasu	m ²	20,00
19.	B.C.R.10.2.009 p.a.	Wykonanie nowej posadzki cementowej	m ²	20,00
20.	AT-40 0401/01	Izolacja pozioma tarasu z SUPERFLEX D2	m ²	20,00