

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Władysława IV 10**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.1*1*0.45+0.2*5.5*1.1	m ³ m ³	 1.705	
				RAZEM	1.705
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 4.8*2*0.0001	ha ha	 0.001	
				RAZEM	0.001
3	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*0.7*0.8	m ³ m ³	 26.852	
				RAZEM	26.852
4	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*1	m ² m ²	 47.950	
				RAZEM	47.950
5	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 29.95*2	m ² m ²	 59.900	
				RAZEM	59.900
6	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża 59.9	m ² m ²	 59.900	
				RAZEM	59.900
7	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 59.9*0.7	m ² m ²	 41.930	
				RAZEM	41.930
8	KNR AT-27 0104-02	Wyrównanie podłoża pionowych - pogrubienie o 0,5 cm (18.6+16)*0.8	m ² m ²	 27.680	
				RAZEM	27.680
9	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu 41.93	m ² m ²	 41.930	
				RAZEM	41.930
10	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej 41.93	m ² m ²	 41.930	
				RAZEM	41.930
11	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*0.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
12	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" ścian fundamentowych i cokołu (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*0.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
13	KNR-W 2-02 2602-04	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*0.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
14	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 26.85	m ³ m ³	 26.850	
				RAZEM	26.850
15	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3	m ² m ²	 46.550	
				RAZEM	46.550
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wspów stalowych o powierzchni do 1.0 m ² w podłożach betonowych 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1216-02	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okrągłej o powierzchni elementu do 1 m2 krata przed wejściem 2	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	2.000	
20	KNR-W 4- 01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm (4.8+4.2+4.7+3+1.4+4.25+6.1+0.7+4.9+7.5+1.5+2.9+1.3)*0.2	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	9.450	
21	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 3	szt.	RAZEM	9.450
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP NR 110/205/82