

**Załącznik nr 9/4 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Różana 6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>kosztorys inwestorski</b>					
1	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
2	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
			m	14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
3	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
			m	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			lokal.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
			m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm we wnękach	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	7		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	7		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - bez kuchni	7		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 2-19 0208-01	Króćce kołnierzone o śr.nom. 32 mm	1		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4- 02 0310-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne	4		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wnekowe	3		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	2		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	8		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	8		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2.000	<b>8.000</b>
20	KNR-W 2- 02 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 72	m m	<b>RAZEM</b> 72.000	<b>2.000</b>
21	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - po zamurowa- niach 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1.500	<b>72.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>