

ZADANIE 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.0*26.0	m ² m ²	338.000	338.000
				RAZEM	338.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.0*2+6.00*2+8.60	m m	72.600	72.600
				RAZEM	72.600
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*6	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.80*0.40*1.20*4	m ³ m ³	3.456	3.456
				RAZEM	3.456
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.80*1.20*2+0.45*1.20*2)*4	m ² m ²	21.600	21.600
				RAZEM	21.600
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 396.840*50%	m ² m ²	198.420	198.420
				RAZEM	198.420
7	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy gzmys 80.10	m ² m ²	80.100	80.100
				RAZEM	80.100
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 72.60	m m	72.600	72.600
				RAZEM	72.600
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 27.0	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 26.0*2*0.25+6.00*0.25+8.60*0.25	m ² m ²	16.650	16.650
				RAZEM	16.650
11	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 72.600	mb mb	72.600	72.600
				RAZEM	72.600
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 13.0*26.0+2.90*6.00+6.60*2.50+2.90*8.60+2.0*4.10	m ² m ²	405.040	405.040
				RAZEM	405.040
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1.80*2+0.45*2)*4	m m	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą (1.80*2*0.25+0.45*2*0.25)*4	m ² m ²	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kwas
Upr. Bud. Upr. K-2/10/10/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.0*26.0	m ² m ²	 338.000	 338.000
				RAZEM	338.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.0*2+3.40*2+2.70*2	m m	 64.200	 64.200
				RAZEM	64.200
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*6	m m	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.80*0.40*1.20*4	m ³ m ³	 3.456	 3.456
				RAZEM	3.456
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.80*1.20*2+0.45*1.20*2)*4	m ² m ²	 21.600	 21.600
				RAZEM	21.600
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 432.070*50%	m ² m ²	 216.035	 216.035
				RAZEM	216.035
7	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy gzyms 80.10	m ² m ²	 80.100	 80.100
				RAZEM	80.100
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 64.20	m m	 64.200	 64.200
				RAZEM	64.200
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 27.0	m m	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 26.0*2*0.25+3.40*2*0.25+2.70*2*0.25	m ² m ²	 16.050	 16.050
				RAZEM	16.050
11	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 26.0*2+3.40*2+2.70*2	mb mb	 64.200	 64.200
				RAZEM	64.200
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 13.0*26.0+1.7*4.40+6.5*7.50+3.40*3.50*2+2.60*2.70*2	m ² m ²	 432.070	 432.070
				RAZEM	432.070
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1.80*2+0.45*2)*4	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa-pą (1.80*2*0.25+0.45*2*0.25)*4	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.0*26.0	m ²		
			m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.0*2+3.10*3+4.70+2.0+5.20	m		
			m	73.200	
				RAZEM	73.200
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*10	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.80*0.40*1.20*4	m ³		
			m ³	3.456	
				RAZEM	3.456
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.80*1.20*2+0.45*1.20*2)*4	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 400.96*50%	m ²		
			m ²	200.480	
				RAZEM	200.480
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy gzyms 80.10	m ²		
			m ²	80.100	
				RAZEM	80.100
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 73.200	m		
			m	73.200	
				RAZEM	73.200
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 73.200	m		
			m	73.200	
				RAZEM	73.200
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 26.0*2*0.25+3.10*0.25*3+4.70*0.25+2.0*0.25+5.20*0.25	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
11	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 73.200	mb		
			mb	73.200	
				RAZEM	73.200
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 13.0*26.0+4.00*3.10*3+4.70*2.40+2.40*5.20+2.0*1.0	m ²		
			m ²	400.960	
				RAZEM	400.960
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1.80*2+0.45*2)*4	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (1.80*2*0.25+0.45*2*0.25)*4	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ/210/120/90