

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		pok.1 3.13*3.05	m <sup>2</sup>	9.547	
		pok.3 4.86*3.93	m <sup>2</sup>	19.100	
		w.c. 1.84*0.83	m <sup>2</sup>	1.527	
		wykładzina a balkonu 3.5*1.20	m <sup>2</sup>	4.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>34.374</b>	
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		pokój 3.70*2.71	m <sup>2</sup>	10.027	
		przedpokój (1.93*3.02)+(3.17*1.10)	m <sup>2</sup>	9.316	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.343</b>	
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілs-nionych	m <sup>2</sup>		
		szafka w łazience 2.70*1.05	m <sup>2</sup>	2.835	
		półki w piwnicy 1.50*0.80	m <sup>2</sup>	1.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.035</b>	
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		łazienka 1.56*2.13	m <sup>2</sup>	3.323	
		kuchnia (2.19*3.30)+(0.36*0.98)	m <sup>2</sup>	7.580	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.903</b>	
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		kuchnia (3.15*0.60)+(0.60*0.30)+(0.30*0.40)+(2.40*1.45)+(0.92*0.23)	m <sup>2</sup>	5.882	
		łazienka (0.34+0.82)*1.83+(1.10+1.56+2.13)*1.83	m <sup>2</sup>	10.889	
			<b>RAZEM</b>	<b>16.771</b>	
6	KNR 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		zabudowa wanny 1.60*0.50	m <sup>2</sup>	0.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>	
7	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		między łazienką a w.c. 2.13*2.80	m <sup>2</sup>	5.964	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.964</b>	
8	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
		zabudowa z g-k w w.c. 0.83*2.80	m <sup>2</sup>	2.324	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.324</b>	
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		pokój (0.54*2.80)*3	m <sup>2</sup>	4.536	
		kuchnia (1.35*1.98)	m <sup>2</sup>	2.673	
		w.c. (1.86*2.80)*2+(0.83*1.50)	m <sup>2</sup>	11.661	
		przedpokój 9.98*0.15	m <sup>2</sup>	1.497	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.367</b>	
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wejściowe-podwójne, wszystkie wewnętrzne	szt. 8		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (3.05+3.13)*2*2.80 pokój (3.70+2.71)*2*2.80 pokój (4.86+3.93)*2*2.80 kuchnia (2.55+3.30+2.19+2.30+0.36+0.98)*2.80 łazienka (2.09+1.05+0.56+1.10+1.56+2.13)*2.80 w.c. (2.15+0.83)*2*2.80 przedpokój (0.98+3.17+0.83+1.93+3.02+1.52+1.73+2.40)*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		34.608 35.896 49.224 32.704 23.772 16.688 43.624
				<b>RAZEM</b>	<b>236.516</b>
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit pokój 3.05*3.13 pokój 3.70*2.71 pokój 4.86*3.93 kuchnia (2.19*3.30)+(0.36*0.98) łazienka (1.56*2.13)+(0.56*1.05) w.c. 2.15*0.83 przedpokój (1.93*3.02)+(3.17*1.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		9.547 10.027 19.100 7.580 3.911 1.785 9.316
				<b>RAZEM</b>	<b>61.266</b>
14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego po drzwiach do łazienki 1.10*2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		2.310
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
15	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (1.10*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		4.620
				<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
16	KNR 2-02 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe - wodoodporna 0.95*2.80 obudowa instalacji wod-kan 4.50*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		2.660 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>4.460</b>
17	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm obudowa wanny (0.80+1.80)*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1.560
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
18	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania  Drzwi stalowe (z ościeżnicą w kolorze skrzydła) o grubości 54mm wypełnione pianką poliuretanową z 3 bolcami antywyważeniowymi i dodatkową uszczelką, wyposażone w 2 zamki wielopunktowe klasy C, klamkę, wizjer, próg. Kolor drzwi zostanie ustalony w trakcie prac.  1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
19	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne lokalowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Drzwi z ościeżnicą w kolorze skrzydła, wyposażone w zamek i klamkę, przeszklone, kolor jasny buk. Rodzaj drzwi zostanie ustalony w trakcie prac (0.8*2.0)*5	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		236.516	m <sup>2</sup>	236.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.516</b>
21	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		61.266	m <sup>2</sup>	61.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.266</b>
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		236.516	m <sup>2</sup>	236.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.516</b>
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		61.266	m <sup>2</sup>	61.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.266</b>
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		61.266	m <sup>2</sup>	61.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.266</b>
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały	m <sup>2</sup>		
		236.516	m <sup>2</sup>	236.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.516</b>
26	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		kuchnia, łazienka			
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		łazienka (1.56*2.13)+(0.56*1.05)+(2.15*0.90)	m <sup>2</sup>	5.846	
		kuchnia (2.19*3.30)+(0.36*0.98)	m <sup>2</sup>	7.580	
		przedpokój (1.93*3.02)+(3.17*1.10)	m <sup>2</sup>	9.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.742</b>
29	KNR 0-12II 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		płytki podłogowe antypoślizgowe, rodzaj płytek zostanie dobrany w trakcie prac			
		22.742	m <sup>2</sup>	22.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.742</b>
30	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		kuchnia - do wysokości stropu wraz z ościeżami okiennymi (3.30+2.19+2.30+0.36+2.55)*2.80+(2.40+1.76+1.45+0.95)*0.35-(0.8*2)-(2.40*0.86)-(1.45*0.90)	m <sup>2</sup>	27.287	
		łazienka do wysokości stropu (3.04+1.05+0.56+1.10+2.51+2.15)*2.80	m <sup>2</sup>	29.148	
		obudowa wanny (0.80+1.80)*0.60	m <sup>2</sup>	1.560	
		obudowa instalacji wod -kan 4.50*0.40	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.795</b>
31	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		59.795	m <sup>2</sup>	59.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.795</b>
32	KNR 0-19 0929-06 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> Okno jednoramowe PCV - pokój	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*1.45	m <sup>2</sup>	1.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.305</b>
33	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno jednoramowe PCV-pokój	m <sup>2</sup>		
		1.77*1.45	m <sup>2</sup>	2.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.567</b>
34	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. pokój okno balkonowe	m <sup>2</sup>		
		1.77*1.45	m <sup>2</sup>	2.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.567</b>
35	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 0 - okno balkonowe	m <sup>2</sup>		
		kuchnia 0.90*1.45	m <sup>2</sup>	1.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.305</b>
36	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m <sup>2</sup>		
		kuchnia,pokój (2.40*0.90)*2	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
37	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych- po jednym w każdym pomieszczeniu nawiewniki higrosteroałne AERECO o przepływie 30 m3/h	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		pokoje,kuchnia 1.80+1.80+0.92+0.92	m	5.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.440</b>
39	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne.	m		
		5.50	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
40	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapety wewnętrzne +M-parapety - parapety w kolorze białym - konglomerat I .Kolor parapetów zostanie ustalony w trakcie prac.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
41	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapety zewnętrzne +M-parapety - parapety w kolorze białym -powlekane .	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
42	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		47.990	m <sup>2</sup>	47.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.990</b>
43	NNRNKB 202 1130- 02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		pokoje,przedpokój 3.13*3.05 4.86*3.93 3.70*2.71 (1.93*3.02)+(3.17*1.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.547 19.100 10.027 9.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.990</b>
44	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		47.990	m <sup>2</sup>	47.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.990</b>
45	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Grubość 3-4 mm , klasa użytkowa 22 ( do mieszkań) kolor zostanie ustalony w trakcie prac	m <sup>2</sup>		
		47.990	m <sup>2</sup>	47.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.990</b>
46	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		listwy przyściennie HDF lub PCV -profilowane rodzaj i kolor zostanie dobrany w trakcie prac 55.70	m	55.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.700</b>
47	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy progowe  4.0	m  m		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - piwnica  ściany i sufit 1.66*2.63 (2.63+1.66)*2*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.366 21.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.816</b>
49	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25.816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.816</b>
50	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.450</b>
51	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.366	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.366</b>
52	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne skobel+klódka  0.8*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.664</b>
53	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek wierzchni bębnekowy zamek w drzwiach piwnicznych 1	szt.  szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

15.04.14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Jaruzńska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.