

zat. Nr 9/2  
do SIWA

Jarużyńska 5 m.29

roboty białej  
Sanitarnej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Jarużyńska 5 m.29</b>					
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0301-01	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		4.000
		4	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych (typ satynowy) na szafce + szafka biała	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące ( wysoka wylewka, jednootworowa z bocznym uchwytem nie gorsza niż KFA OMEGA) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' (nie gorszy niż KOŁO Freja)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
19	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak+pralka)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do pralki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0222-05 analogia	Montaż wanien kąpielowych akrylowych o wymiarze 180 x80 cm nie gorsza niż KOŁO COMFORT z uchwytyami+ zagłówkiem+siedziskiem ; kpl. przelewowo-spustowy nie gorszy niż VIEGA	kpl.		
		UWAGA Należy ująć kupno i montaż parawanu nawannowego na wannie, składanego na ścianie trzelementowego nie gorszy niż RAVAK V3			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowo-umywalkowa z pokrętłami i natryskiem o śr.nom. 15 mm (nie gorsza niż KFA symetric)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem i szafką stojącą białą (nie gorszy niż KOŁO Freja)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr.nom. 15 mm nie gorsze niż KFA Cyrkon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0520-04 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2+ drabinka +grzejnik w kuchni(przenieść grzejnik na inną ścianę)	kpl.		
		3+2	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe - grzejniki Sterlad (moce grzejników przyjąć zgodnie z dokumentacją dostępną u zarządcy nieruchomości)	kpl.		
		C22 1200/500			
		1	kpl.	1.000	
		C22 1000/500			
		1	kpl.	1.000	
		C22 800/500			
		1	kpl.	1.000	
		C22 600/500			
		1	kpl.	1.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		drabinka łazienkowa 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR 2-15 0422-01 analogia	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 5	kpl. kpl.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-15 0415-01 analogia	Montaż zaworów grzejnikowych + głowic termostatycznych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 2-15 0408-01 analogia	Montaż RLV na powrocie 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

*J. Sikorska*  
Janna Sikorska

upr. bud. ewid. KUP/0062/OWCS/11  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych