

# ZADANIE 3

Bydgoszcz ..... r.

## Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Bronikowskiego 14A

### I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Wymiana złącza domowego metalowego na izolowane oraz montaż zabezpieczenia typu SLP 00.		1	
2	Montaż w GTR ochroników II stopnia.		1	
3	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu na podwórzu.		2	
4	Montaż opraw oświetleniowych (plafoniera) z czujnikiem ruchu w wejściu do budynku - wypust.		2	
5	Wymiana opraw oświetleniowych WOS-60 w piwnicach-wypust. Instalacja prowadzona pod tynkiem.		4	
6	Montaż tablicy TA w obud. izolowanej wyposażonej w TL, OK1x25, wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B10 dla: klatka schodowa, domofon, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V.		1	
7	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		30	
8	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ( $R < 10\Omega$ ).		1	
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1	
10	<b>Razem</b>			
11	<b>VAT 8%</b>			
12	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
-2pokoje, kuchnia ,wc ,p.pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Kordeckiego 27 mieszkanie nr 3****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,wc oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	14kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(8obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		