

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Ułańskiej 14**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR1 4-01 0919-22	Założenie łańcucha + kłódki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Wytyczenie geodezyjne granicy działki pod ogrodzenie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000