

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Sielskiej 4**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynki zewnętrzne 4.20*5.50	m ² m ²	 23.100	
				RAZEM	23.100
2	KNR 4-01 0307-03	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej narożniki ścian 4.20*2	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia klamer 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o śr. 10-14 mm - przyjąć pręty żebrwane okrągłe fi 10 mm, stal St3S 12.34	kg kg	 12.340	
				RAZEM	12.340
5	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - zabezpieczenie prętów stalowych 0.8	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
6	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych - Osadzenie kotew w bruzdach przy użyciu zaprawy epoksydowo-cementowej(ECC) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR AT-25 0101-01	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - wypełnienie szczelin 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 4.20*5.50	m ² m ²	 23.100	
				RAZEM	23.100
9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami po drzwiach 1.10*2.0*0.12 okienko strychowe 1.10*0.80*0.12	m ³ m ³ m ³	 0.264 0.106	
				RAZEM	0.370
10	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m 4.0*5.50	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
11	analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

11.04.14
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta Piłczyńska
 upr. bud. GP-K2-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie nadzoru budowlanego.