

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Wybickiego 18**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynki zewnętrzne ściana szczytowa 10.44*4.50	m ² m ²	 46.980	
				RAZEM	46.980
2	KNP 02 0115-01.02	Przygotowanie zaprawy wapiennej i wapienno-cementowej w betoniarce 2.086	m ³ m ³	 2.086	
				RAZEM	2.086
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 10.44*11.10	m ² m ²	 115.884	
				RAZEM	115.884
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 115.884	m ² m ²	 115.884	
				RAZEM	115.884
5	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 115.884-(10.44*0.60)	m ² m ²	 109.620	
				RAZEM	109.620
6	ZKNR C-2 0119-06 9904	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu 115.884-(10.44*0.60)	m ² m ²	 109.620	
				RAZEM	109.620
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome cokół 10.44*0.60	m ² m ²	 6.264	
				RAZEM	6.264
8	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm cokół 10.44*0.60	m ² m ²	 6.264	
				RAZEM	6.264
9	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10.44*11.10	m ² m ²	 115.884	
				RAZEM	115.884
10	kalk. własna	Praca rusztowań 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

14.04.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta [signature]
upr. bud. GP/KZ-734/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
z doposażeniem budowlanym