

**Załącznik nr 9/5 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Kapuściska 13/6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>wymiana pieca gazowego cwu.</b>					
1	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4- 02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm podejścia do pieca analogia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod piec gazowy analogia o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		2.000
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0310-01	Filtry gazowy przelotowe o śr. 15 mm analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Andrzej Parzyński*  
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93