

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 20.3*6.5	m ² m ²	131.950	
				RAZEM	131.950
2	KNR 0-22 d.1 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 131.95	m ² m ²	131.950	
				RAZEM	131.950
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, pasów podrynnowych itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.40+1.63+2.28+4.15	m ² m ²	26.460	
				RAZEM	26.460
4	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica ,obróbek kominów, pas podrynnowy 26.46	m ² m ²	26.460	
				RAZEM	26.460
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 2-02 d.1 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR 2-02 d.1 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR 4-01 d.1 0735-03 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - 30.18	m ² m ²	30.180	
				RAZEM	30.180
10	KNR 2-02 d.1 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 5.45	m ² m ²	5.450	
				RAZEM	5.450
11	KNR-W 4- d.1 01 0443-01 analogia	Usunięcie obudowy świetlików 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-15 d.1 0526-01 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3.2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalkulacja d.1 własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 5.6	m ³ m ³	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8,3*6,5	m ² m ²	53.950	
				RAZEM	53.950
2	KNR 0-22 d.1 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 58.10	m ² m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, pasów podrynnowych itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.3	m ² m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
4	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica ,obróbek kominów, pas podrynnowy 8.8	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.3	m m	8.300	
				RAZEM	8.300
6	KNR 2-02 d.1 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 8.3	m m	8.300	
				RAZEM	8.300
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-02 d.1 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01 d.1 0735-03 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 d.1 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 0.75	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
11	kalkulacja d.1 własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
Mr upr. bud GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych	m ²		
		115.05	m ²	115.050	
				RAZEM	115.050
d.1	KNR 0-22 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m	m ²		
		126.75	m ²	126.750	
				RAZEM	126.750
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		11.12	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica ,obróbek kominów	m ²		
		11.12	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		11.12	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19.50	m	19.500	
				RAZEM	19.500
d.1	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		19.50	m	19.500	
				RAZEM	19.500
d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek+rewizje	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 4-01 0735-03 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim -	m ²		
		21.12	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
d.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
d.1	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Janaszewska
 upr. bud. UAM-KZM/210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych 82.08	m ² m ²		
				82.080	
				RAZEM	82.080
2	KNR 0-22 d.1 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 82.08	m ² m ²		
				82.080	
				RAZEM	82.080
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.88	m ² m ²		
				14.880	
				RAZEM	14.880
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 14.88	m ² m ²		
				14.880	
				RAZEM	14.880
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.40	m m		
				11.400	
				RAZEM	11.400
6	KNR 2-02 d.1 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 11.40	m m		
				11.400	
				RAZEM	11.400
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolank+rewizje 6	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-02 d.1 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 6	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
9	kalkulacja d.1 własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 1.5	m ³ m ³		
				1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Matgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN KZ 7210/375/06
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym