

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Przemysłowa 34A/26**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.44+4.04)*2*2.67	m ²		
			m ²	39.943	
				RAZEM	39.943
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.44*4.04	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.44*4.04	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 3.44*4.04	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 13.898	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 13.898	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² drzwi wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wejściowe 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentowa do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 39.943	m ²		
			m ²	39.943	
				RAZEM	39.943
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.898	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13.898	m ²		
			m ²	13.898	
				RAZEM	13.898

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39.943	m ² m ²	 39.943	 39.943
				RAZEM	39.943
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.898	m ² m ²	 13.898	 13.898
				RAZEM	13.898
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.943- 3.0	m ² m ²	 36.943	 36.943
				RAZEM	36.943
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia przy umywalce 2.0*1.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
22	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne w istniejącym oknie PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 2.50	m m	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
24	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 13.898	m ² m ²	 13.898	 13.898
				RAZEM	13.898
25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 14.20	m m	 14.200	 14.200
				RAZEM	14.200
26	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 3.70	m ² m ²	 3.700	 3.700
				RAZEM	3.700
27	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

7.05.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wioletta Wójcik
 upr. bud. GP KZ. 7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34A m.26					
1	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (1 zawór)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w.	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka 2-komorowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0115-02	Bateriez przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0520-04 analogia	Demontaż grzejnika w pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - grzejniki Sterlad (1200/500 C22 C22 1200/500 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR 2-15 0422-01 analogia	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 2-15 0415-01 analogia	Montaż zaworów grzejnikowych + głowic termostatycznych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 2-15 0408-01 analogia	Montaż RLV na powrocie 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud nr ewid. KUJP/0062/QWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**

-

-pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34A mieszkanie nr 26**

89

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(4-obwody) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12,wymiana wlz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm2, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		