

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.gwintow.o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 39	m m	 39.000	 39.000
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
2	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia 48	m m	 48.000	 48.000
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
3	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 31	m m	 31.000	 31.000
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
4	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.5	m m	 1.500	 1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 6	lokal. lokal.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 82.5	m m	 82.500	 82.500
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - bez kuchni - dostarcza lokator 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazomierzowe i kurka głównego naścienne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	kalk własna	ruraq - podwyższenie i uszczelnienie 2	m m	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-19 0204-01	Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-19 0208-01	Króćce kołnierzone o śr.nom. 50 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-19 0124-01	Izolujące połączenia kołnierzone o śr.nom. 100 mm przeciw prądom błądzącym dla ciśnień nominalnych do 6.4 MPa 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 121	m m	 121.000	 121.000
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 .0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
20	KNR-W 2- 17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - przewody łączące do przewodów wentylacyjnych	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>