

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.0	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.00*0.75	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.30*0.60*0.60+0.60*0.60*0.50+0.60*0.60*1.70	m ³ m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.30*0.60*4+0.60*0.60*4+0.60*1.70*4	m ² m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
6	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża likwidacja niecek 1.50*1.50+2.50*2.0+2.0*4.0	m ² m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
8	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 106.70*50%	m ² m ²	53.350	
				RAZEM	53.350
9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 11.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 11.00*0.25	m ² m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
12	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 11.00	mb mb	11.000	
				RAZEM	11.000
13	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 11.0*9.70	m ² m ²	106.700	
				RAZEM	106.700
14	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.60*12	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
15	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą 0.60*12*0.25	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 9.70*2*0.75	m ² m ²	14.550	
				RAZEM	14.550
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kujas
Upr. Bud. GANCKZ-210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 60.50*2+4.10+3.40+3.40	m m	 131.900	 131.900
				RAZEM	131.900
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*7	m m	 31.500	 31.500
				RAZEM	31.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 60.50*2*0.30+11.20*2*0.30	m ² m ²	 43.020	 43.020
				RAZEM	43.020
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.90*0.90*0.70*7+1.30*0.50*0.70*9	m ³ m ³	 8.064	 8.064
				RAZEM	8.064
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.30*0.70*2+0.50*0.70*2)*9+(0.90*0.70*4)*6	m ² m ²	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
6	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie kominu rurą kamionkową 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 712.770*50%	m ² m ²	 356.385	 356.385
				RAZEM	356.385
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 131.900	m m	 131.900	 131.900
				RAZEM	131.900
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 31.50	m m	 31.500	 31.500
				RAZEM	31.500
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 60.50*2*0.30+4.10*0.30+3.40*2*0.30+11.20*2*0.30	m ² m ²	 46.290	 46.290
				RAZEM	46.290
11	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 131.900	mb mb	 131.900	 131.900
				RAZEM	131.900
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 5.2 mm 5.60*60.50*2+4.10*4.10+3.40*2.7*2	m ² m ²	 712.770	 712.770
				RAZEM	712.770
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.90*4*7+(1.30*2+0.50*2)*9	m m	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
14	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą (0.90*4*0.25)*7+(1.30*2*0.25+0.50*2*0.25)*9	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz K...
Upr. Bud. UAN-KZ... 2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.0	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.5	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.90*0.40*1.10*2	m ³ m ³	 0.792	 0.792
				RAZEM	0.792
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.90*1.10*2+0.40*1.10*2	m ² m ²	 2.860	 2.860
				RAZEM	2.860
5	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 134.510*60%	m ² m ²	 80.706	 80.706
				RAZEM	80.706
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 9.0	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 6.50	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 9.0*0.60	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 9.00	mb mb	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.50*2.80	m ² m ²	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 9.0*9.0	m ² m ²	 81.000	 81.000
				RAZEM	81.000
13	KNR 4-01 0414-11 analogia	Przybicie desek bocznych 9.0*2	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ogniomur + wiatrownica 9.00*3*0.60	m ² m ²	 16.200	 16.200
				RAZEM	16.200
15	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*4+0.9*4	m m	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
16	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa-pa 0.90*4*0.25+0.40*4*0.25	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.50		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulus
Upr. Bud. VAW-KZ-7210.120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.90*0.40*1.10*2	m ³ m ³	 0.792	 0.792
				RAZEM	0.792
2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.10*0.90*2*2+0.40*1.10*2*2	m ² m ²	 5.720	 5.720
				RAZEM	5.720
3	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 63.850*50%	m ² m ²	 31.925	 31.925
				RAZEM	31.925
5	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 11.70*4.50+2.80*4.0	m ² m ²	 63.850	 63.850
				RAZEM	63.850
6	KNR 4-01 0414-11 analogia	Przybicie desek bocznych 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
7	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ogniomur + wiatrownica (4.50+4.0+2.80)*0.60	m ² m ²	 6.780	 6.780
				RAZEM	6.780
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*4+0.90*4	m m	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
9	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą 0.90*4*0.25+0.40*4*0.25	m ² m ²	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
10	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rynny 11.70+4.0*0.15	m ² m ²	 12.300	 12.300
				RAZEM	12.300
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-RZ-1107/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10.1*7.0+5.10*4.70+5.80*5.20	m ² m ²		
				124.830	
				RAZEM	124.830
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.80*2+5.10	m m		
				16.700	
				RAZEM	16.700
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.0*2+3.50*2	m m		
				21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.70*0.40*1.10*3	m ³ m ³		
				0.924	
				RAZEM	0.924
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.10*0.70*2*3+0.40*1.10*2*3	m ² m ²		
				7.260	
				RAZEM	7.260
6	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 134.510*60%	m ² m ²		
				80.706	
				RAZEM	80.706
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 16.70+10.10	m m		
				26.800	
				RAZEM	26.800
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 16.70+7.50	m m		
				24.200	
				RAZEM	24.200
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy (10.10+5.80*2+5.10)*0.60	m ² m ²		
				16.080	
				RAZEM	16.080
11	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy ter- mozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 10.10+5.80*2+5.10	mb mb		
				26.800	
				RAZEM	26.800
12	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.20*1.40+5.80*1.60+4.70*0.60	m ² m ²		
				19.380	
				RAZEM	19.380
13	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 10.1*7.0+5.10*4.70+5.80*5.20+4.40*2.20	m ² m ²		
				134.510	
				RAZEM	134.510
14	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 10.10	m m		
				10.100	
				RAZEM	10.100
15	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ogniomur + wiatrownica (5.80+5.20*2+4.70+7.0*2)*0.60	m ² m ²		
				20.940	
				RAZEM	20.940
16	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*6+0.70*6	m m		
				6.600	
				RAZEM	6.600
17	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa- pą 0.70*6*0.25+0.40*6*0.25	m ² m ²		
				1.650	
				RAZEM	1.650
18	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (4.70+5.20)*0.60	m ² m ²		
				5.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.940
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 6.50*1.10	m ² m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
22	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą zgrzewalną na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 6.50*1.10	m ² m ²	7.150	
				RAZEM	7.150

inspektor Nadzoru

Tadeusz Wójcik
Upr. Bud. UK-4255/01/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.70+2.90	m m	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5.70*0.25+2.90*0.25	m ² m ²	 2.150	 2.150
				RAZEM	2.150
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.30*0.60*1.60	m ² m ²	 1.248	 1.248
				RAZEM	1.248
5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 88.360*60%	m ² m ²	 53.016	 53.016
				RAZEM	53.016
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 8.60	m m	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 3.50	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 11.00*0.25	m ² m ²	 2.750	 2.750
				RAZEM	2.750
9	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 5.70+2.90	mb mb	 8.600	 8.600
				RAZEM	8.600
10	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (6.0*2+4.0+2.90)*0.50	m ² m ²	 9.450	 9.450
				RAZEM	9.450
11	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.60*0.25+1.20*0.25	m ² m ²	 0.450	 0.450
				RAZEM	0.450
12	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 11.20*3.80+5.70*6.0+4.0*2.90	m ² m ²	 88.360	 88.360
				RAZEM	88.360
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.60+1.20	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz
Ucr. Bud. UAN Z-210/1390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.80+17.50+6.50	m m	27.800	
				RAZEM	27.800
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.50	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.50*0.50*0.70*3	m ³ m ³	1.575	
				RAZEM	1.575
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.50*8+0.50*8)*0.70	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
5	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 136.650*50%	m ² m ²	68.325	
				RAZEM	68.325
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 11.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 7.50	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 27.80*0.25	m ² m ²	6.950	
				RAZEM	6.950
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy ter- moizolacyjnej dkd - pas nadrynnowy 27.80	mb mb	27.800	
				RAZEM	27.800
11	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną grub 5.2 mm 17.5*6.50+6.0*3.80	m ² m ²	136.550	
				RAZEM	136.550
12	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ogniomur + wiatrownica 3.80*0.60*2+6.50*0.75	m ² m ²	9.435	
				RAZEM	9.435
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termoizolacyjnej 0.50*8+1.50*8	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa- pą 0.50*8*0.25+1.50*8*0.25	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (17.5*2+6.50+3.80)*0.60	m ² m ²	27.180	
				RAZEM	27.180
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200