


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach i krawędziach dachu (5.80+1.20+8.40+5.40)*0.50 4.50+0.50	m ² m ² m ²	10.400 5.000	
				RAZEM	15.400
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 15.40	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynach (5.80+1.20+8.40+5.40)*0.25 krawędź szczytowa 4.50*0.25	m ² m ² m ²	5.200 1.125	
				RAZEM	6.325
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.80+1.20+8.40+5.40	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 20.80	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
6	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytdów do rur spustowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy, krawędź szczytowa (5.80+1.20+8.40+5.40)*0.25 4.50*0.25	m ² m ² m ²	5.200 1.125	
				RAZEM	6.325
8	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem (1.25+0.40)*2*0.90 (0.60+1.48)*2*1.0 (2.20+0.40)*2*1.20	m ² m ² m ²	2.970 4.160 6.240	
				RAZEM	13.370
9	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazłów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 15.40	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
11	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (4.50*11.20)+(6.08*5.80)+(8.40*5.30)	m ² m ²	130.184	
				RAZEM	130.184
12	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 130.184	m ² m ²	130.184	
				RAZEM	130.184
13	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - Uszczelnienie obróbek blacharskich na styku pa-pa-ogniomur i obróbki kominów (6.08+18.73+11.20)*0.15 (1.25+0.40)*2*0.15 (0.60+1.48)*2*0.15*2 (0.40+2.20)*2*0.15	m ² m ² m ² m ²	5.402 0.495 1.248 0.780	
				RAZEM	7.925
14	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Violetta Piłczyńska
 upr. bud. GP KZ.7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie podinżynierii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach i krawędziach dachu (22.60+11.00)*2*0.50 (2.30*2+6.28)*0.50	m ² m ² m ²	33.600 5.440	
				RAZEM	39.040
2	KNR 4-01 0519-05	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 39.040	m ² m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynnach (22.60*2)*0.25 krawędzie dachu - szczytowe, (11.0*2)*0.25 daszek (2.30*2+6.28)*0.25 kominy (0.40+1.20)*2*0.25*4	m ² m ² m ² m ²	11.300 5.500 2.720 3.200	
				RAZEM	22.720
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (22.60*2)+(2.30*2)	m m	49.800	
				RAZEM	49.800
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.0*5	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 49.80	m m	49.800	
				RAZEM	49.800
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 60.0	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.40+1.20)*2*0.35*4	m ² m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy przy rynnach (22.60*2)*0.25	m ² m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pozostałe krawędzie dachu (11.0*2)*0.25 (2.30*2+6.28)*0.25	m ² m ² m ²	5.500 2.720	
				RAZEM	8.220
11	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² . Odbicie tynków kominów (0.40+1.20)*2*1.30*4	m ² m ²	16.640	
				RAZEM	16.640
12	KNR 4-01 0735-09	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem (0.40+1.20)*2*1.30*4	m ² m ²	16.640	
				RAZEM	16.640
13	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 39.040	m ² m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
15	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 22.60*11.0	m ² m ²	248.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30*6.28	m ²	14.444	
				RAZEM	263.044
16	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 263.044	m ²		
			m ²	263.044	
				RAZEM	263.044
17	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

2.04.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wójcicka

upr. bud. 5P-KZ-2342/Sk.92

w spółce: Konstrukcja-Budowlana
w zakresie: upr. nadzoru budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm -ogniomury (9.40*0.50)*2 +(11.45*0.50)	m ² m ²	15.125	
				RAZEM	15.125
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 9.40*11.45	m ² m ²	107.630	
				RAZEM	107.630
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 9.40*11.45	m ² m ²	107.630	
				RAZEM	107.630
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomury (9.40*2*0.60)+(11.45*0.70) kominy (0.53+0.40)*2*0.25 (0.70+0.40)*2*0.25 (1.20+0.40)*2*0.25	m ² m ² m ² m ²	19.295 0.465 0.550 0.800	
				RAZEM	21.110
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.53+0.40)*2*0.35 (0.70+0.40)*2*0.35 (1.20+0.40)*2*0.35	m ² m ² m ² m ²	0.651 0.770 1.120	
				RAZEM	2.541
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej boki ogniomurów (9.40*2+11.45)*0.40	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej obróbki wierzchnie ogniomurów (9.40*2+11.45)*0.45	m ² m ²	13.613	
				RAZEM	13.613
8	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowe - pierwsza warstwa 9.40*11.45	m ² m ²	107.630	
				RAZEM	107.630
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa SBS gr. 5, 2 mm włókna poliestrowe 9.40*11.45	m ² m ²	107.630	
				RAZEM	107.630
10	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

3.04.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wioletta Kozłowska
ul. Długa 60 52-227 04-001
W Spółdzielni i Zakładzie Budowlanym
w Złoczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach i krawędziach dachu (9.60*2+8.40*2)*0.50 (12.60+4.0)*0.50 część wyższa (12.60+4.50)*2*0.50	m ² m ² m ² m ²	18.000 8.300 17.100	
				RAZEM	43.400
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 43.400	m ² m ²	43.400	
				RAZEM	43.400
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynach (9.60*2+8.40*2)*0.25+(0.5*4)*0.25 krawędzie dachu - szczytowe (12.60+4.0)*0.25 część wyższa (12.60+4.50)*2*0.25 kominy (0.40+1.0)*2*0.25 (1.80+0.40)*2*0.25 (0.40+0.40)*2*0.25*2 (0.40+0.60)*2*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.500 4.150 8.550 0.700 1.100 0.800 0.500	
				RAZEM	25.300
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (9.60*2+8.40*2)+(4.50+2.0+2.0)*2	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.50*4	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 53.0	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 38.0	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.40+1.0)*2*0.35 (1.80+0.40)*2*0.35 (0.40+0.40)*2*0.35*2 (0.40+0.60)*2*0.35	m ² m ² m ² m ²	0.980 1.540 1.120 0.700	
				RAZEM	4.340
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy (9.60*2+8.40*2)*0.25+(0.5*4)*0.25 krawędzie dachu - szczytowe, (12.60+4.0)*0.25 obróbka ze ścianą sąsiedniego budynku 8.60*0.25 część wyższa (12.60+4.50)*2*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	9.500 4.150 2.150 8.550	
				RAZEM	24.350
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*1.80*2.20	m ³ m ³	1.584	
				RAZEM	1.584
11	KNR 4-01 0735-09	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.40+1.80)*2*2.20	m ² m ²	9.680	
				RAZEM	9.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem (0.40+1.0)*2*1.0 (0.40+0.40)*2*1.20*2 (0.40+0.60)*2*1.0	m ² m ² m ² m ²	 2.800 3.840 2.000	
				RAZEM	8.640
13	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 43.40	m ² m ²	 43.400	
				RAZEM	43.400
15	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (12.60*9.60)+(8.40*12.60)+(4.50*12.60)	m ² m ²	 283.500	
				RAZEM	283.500
16	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 283.50	m ² m ²	 283.500	
				RAZEM	283.500
17	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiek w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18	kalkulacja własna kalk. własna	Opinia kominiarska o drożności przewodów po przemurowaniu komina 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

2.04.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Wywiska
upr. bud. GP KZ-732/256/92
w szczególności: budowlano-budowlanej
w zakresie nadzoru budowlanego