

aut. 9/2
do 5122
audowanie Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany (2*4.51+2*2.4+2*4.63+2*4.5+2*4.6+2*5.4+4*1.2)*2.8	m ²		
			m ²	159.264	
				RAZEM	159.264
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² sufity 4.51*2.4+4.63*4.5+4.6*5.6+1*1.5+1.5*1.95	m ²		
			m ²	61.844	
				RAZEM	61.844
3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 159.26	m ²		
			m ²	159.260	
				RAZEM	159.260
4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.8*2.8	m ²		
			m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych oraz na ścianach 54.78-9	m ²		
			m ²	45.780	
				RAZEM	45.780
6	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 159.26	m ²		
			m ²	159.260	
				RAZEM	159.260
7	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 61.84	m ²		
			m ²	61.840	
				RAZEM	61.840
8	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 61.84	m ²		
			m ²	61.840	
				RAZEM	61.840
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 61.84	m ²		
			m ²	61.840	
				RAZEM	61.840
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 159.26	m ²		
			m ²	159.260	
				RAZEM	159.260
11	KNKRKB 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych 1.6*3	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13	analiza in- dywidualna	nawiewniki higrosterowalne 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.8	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych paneli 4.63*4.5+4.6*5.4	m ²		
			m ²	45.675	
				RAZEM	45.675
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyty OSB grubości 18 mm 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 4.51*2.4+1.2*1	m ² m ²	12.024	
				RAZEM	12.024
19	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.63*4.50+4.6*5.4+1.2*1.4	m ² m ²	47.355	
				RAZEM	47.355
20	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 2.37*2+1.57+2*4+2.25*2+4*2	m m	26.810	
				RAZEM	26.810
21	KNR 4-01 0333-04	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	analiza in- dywidualna	Przestawienie pieca do 0,85 m ³ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.1*2.1	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
25	analiza in- dywidualna	postawienie nowego pieca z kafli używanych o kubaturze do 1 m ³ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	analiza in- dywidualna	opinia kominiarska 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Wyprowadzenie wentylacji rurą dwupłaszczową na zewnątrz mb 6 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.6*1.5*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WAPP 44 72 10205192

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (kuchnia + łazienka)	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			m	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	analiza indywidualna	pozostaje bez zmian zlewozmywak nierdzewny, szafka zlewozmywakowa, wanna i umywalka Należy wyczyścić	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analiza indywidualna	sprawdzenie i ewentualna naprawa junkersa (podgrzewacza wody)	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	UWAGA pozostawić istniejący czujnik gazu zamontowany na ścianie w łazience	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych

Zbigniew Żelazny
Upr. 006/74/19g

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje , kuchnia, łazienka, p.p**

.Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Nakielska 29** **mieszkanie nr 4**

43

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,Ok 1x25A montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience.	1kpl	
6.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
7.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
8.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
10.	RAZEM NETTO w PLN		