

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 kuchnia - panele boazeryjne ściany (3.10+2.30+2.30)*2.60 przedpokój ściany i sufit (1.47+2.21+0.60+0.50+0.50+1.30+1.12+0.90+0.25+0.45+0.48+0.20+1.99+1.15+3.62)*2.60+(0.86*0.56)+(0.80*0.20)-(0.8*2)*9 (2.21*1.45)+(0.46*0.85)+(2.30*0.92)+(0.87*0.47)+(1.10*1.75)+(1.15*0.78) pawłaczki i półki(prócz szafy w pokoju) (0.80*0.60)*2+(0.80*0.15)*5	m ² m ² m ² m ² m ²	 20.020 29.766 8.942 1.560	
				RAZEM	60.288
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek parapet (0.15+0.15+0.05)*2.05 kuchnia (3.10*2.60)+(0.82*2.60)	m ² m ² m ²	 0.718 10.192	
				RAZEM	10.910
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia, łazienka, w.c. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wejściowe - podwójne, kuchnia 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane. Demontaż i ponowny montaż istniejących - pokoje 52.87	m m	 52.870	
				RAZEM	52.870
6	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet pokój I (4.63+4.20)*2*2.60-(1.80*1.47)-(0.8*2.25)-(0.8*2) pokój II (2.27+3.64)*2*2.60-(1.22*1.47)-(0.8*2) pokój III (4.64+2.80)*2*2.60-(1.50*1.47)-(0.8*2) pokój IV (4.70+2.50)*2*2.60-(1.50*1.47)-(0.8*2) kasetony na suficie łazienka, kuchnia, w.c. (3.10*2.30)+(1.51+2.05)+(0.50*0.80)+(1.14*1.02)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.870 27.339 34.883 33.635 12.253	
				RAZEM	147.980
7	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wejściowe , kuchnia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone kuchnia - kolor biały 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe do lokalu 1.8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity 4.63*4.20 2.27*3.64 2.80*4.64 4.70*2.50 3.10*2.30 1.14*1.02 (1.51+2.05)+(0.50*0.80) (4.42*1.50)+(1.05*1.12)+(1.15*0.80)+(1.14*0.92)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				19.446 8.263 12.992 11.750 7.130 1.163 3.960 9.775	
				RAZEM	74.479
12	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany pokoje,kuchnia (4.63+4.20)*2*2.60 (2.27+3.64)*2*2.60 (4.64+2.80)*2*2.60 (3.10+2.30)*2.60	m ² m ² m ² m ²		
				45.916 30.732 38.688 14.040	
				RAZEM	129.376
13	NNR NK B 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 129.376	m ² m ²		
				129.376	
				RAZEM	129.376
14	NNR NK B 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 74.479	m ² m ²		
				74.479	
				RAZEM	74.479
15	KNR 2- 02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 74.479	m ² m ²		
				74.479	
				RAZEM	74.479
16	KNR 2- 02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 129.376	m ² m ²		
				129.376	
				RAZEM	129.376
17	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74.479	m ² m ²		
				74.479	
				RAZEM	74.479
18	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 129.376	m ² m ²		
				129.376	
				RAZEM	129.376
19	KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 24.50	m m		
				24.500	
				RAZEM	24.500
20	KNR 4- 01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 6.48	m ² m ²		
				6.480	
				RAZEM	6.480
21	KNR 4- 01 1212- 20	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 2.10*2	m m		
				4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5. 4. 9914-01 z.sz.4.5. 4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		(0.8*2)*7	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
23	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		prócz schowka			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		pokoje			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		łazienka, w.c.			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		wejściowe, kuchnia			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		kuchnia			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
		bakonowe - zachować istniejący podział okna			
		(0.90*1.48)*2	m ²	2.664	
		kuchnia			
		1.18*1.23	m ²	1.451	
				RAZEM	4.115
31	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		0.90*2.30	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
32	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		pokój 3 i 4 - zachować istniejący podział okna			
		(1.53*1.48)*2	m ²	4.529	
				RAZEM	4.529

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 pok. 2 - zachować istniejący podział okna 1.23*1.48	m ²		
			m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
34	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 łazienka 1.20*0.60	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
35	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne 8.70	m		
			m	8.700	
				RAZEM	8.700
36	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel +M - parapety zewnętrzne stalowe pokoje, kuchnia, łazienka 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel +M nakładki PCV na parapety wewnętrzne betonowe pokoje, kuchnia, łazienka 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych - o wydajności nie mniejszej niż 30m3/ h 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi i ma- teriałów z rozbiórki 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
41	Kalkula- cja włas- na	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	Kalkula- cja włas- na	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

14.05.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta P. Pińska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz	Razem
Wojciechowskiego 12 m.17					
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych (typ satynowy) na szafce - bez szafki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne-między kuchnia a łazienką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz	Razem
		Opis: Wjeżdżowego 12 m.17			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (brodzik+umywalka+zlewozmywak+pralka)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do pralki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0115-06	Baterie prysznicowa z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0222-04 analogia	Montaż brodzika z kabina półokrągłą szklaną 80x80 + brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem- mała umywalka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm (2 szt jedna mała)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

J. Sikorska
Jana Sikorska

upr. bud nr ewid. KUP/0092/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -4-pokoje, kuchnia ,łazienka, wc,2p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Wojciechowskiego 12 mieszkanie nr 17**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t w betonie z tynkowaniem w kuchni,wc i łazience oprawy typu „plafon”	10kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	23kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizji kablowej (podłączenie przez operatora) . .	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego (podłączenie przez operatora).	1kpl	
6.	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej i podłączenie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		