

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Pomorskiej 81**

# Przedmiar

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.		Rozebranie pokrycia papowego na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	660,00 + 25,00= 685,00
2.		Rozbiórka odeskowania dachu	m <sup>2</sup>	685,00
3.		Rozbiórka więźby dachowej prostej	m <sup>2</sup>	685,00
4.		Przewracanie ścian ceglanych i z muru pruskiego przy użyciu lin i zbloczy	m <sup>3</sup>	270,00 + 28,00 = 298,00
5.		Rozebranie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>	420,00
6.		Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	300,00
7.		Rozebranie legarów drewnianych	mb	500,00
8.		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>	25,00
9.		Mechaniczne burzenie fundamentów ceglanych	m <sup>3</sup>	25,00
10.		Załadunek mechaniczny i wywiezienie gruzu na wysypisko na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	550,00
11.		Wywiezienie gruzu na dalsze 20 km	m <sup>3</sup>	550,00
12.		Utylizacja gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>	550,00
13.		Utylizacja papy pozostałej z rozbiórki	ton	0,85
18.		inwentaryzacja powykonalawcza	kpl	1