

| Lp. | Podstawa                                     | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz          | Razem           |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0508-01<br>z.sz. 2.3.<br>9909-05 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 200 m <sup>2</sup><br><br>8.5*6.2*2     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>105.400 | <br><br>105.400 |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>105.400</b>  |
| 2   | KNR 4-01<br>0535-04                          | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br><br>16   | m<br><br>m                           | <br><br>16.000  | <br><br>16.000  |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>16.000</b>   |
| 3   | KNR 4-01<br>0535-06                          | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br><br>3.2+2.2                                | m<br><br>m                           | <br><br>5.400   | <br><br>5.400   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>5.400</b>    |
| 4   | KNR 4-01<br>0412-02                          | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze<br><br>6.2*8                             | m<br><br>m                           | <br><br>49.600  | <br><br>49.600  |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>49.600</b>   |
| 5   | KNR AT-09<br>0103-03                         | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m<br>106.4                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>106.400 | <br><br>106.400 |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>106.400</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>0414-09                          | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm<br><br>106.4                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>106.400 | <br><br>106.400 |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>106.400</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>0414-11                          | Wymiana desek czołowych<br><br>6.2*4   | m<br><br>m                           | <br><br>24.800  | <br><br>24.800  |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>24.800</b>   |
| 8   | KNR 4-01<br>0413-02                          | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm<br><br>6.2*6                                  | m<br><br>m                           | <br><br>37.200  | <br><br>37.200  |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>37.200</b>   |
| 9   | KNR 4-01<br>0310-01                          | Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup><br><br>0.4*1.2*1.1         | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0.528   | <br><br>0.528   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>0.528</b>    |
| 10  | KNR 4-01<br>0735-07                          | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym<br>0.4*1.2*1.2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>0.576   | <br><br>0.576   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>0.576</b>    |
| 11  | KNR 2-02<br>0504-04                          | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę<br><br>8.2*6.2*2                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>101.680 | <br><br>101.680 |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>101.680</b>  |
| 12  | KNR 2-02<br>0508-04                          | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej<br><br>16.2                                      | m<br><br>m                           | <br><br>16.200  | <br><br>16.200  |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>16.200</b>   |
| 13  | KNR 2-02<br>0510-03                          | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej<br><br>3.2+2.2                                      | m<br><br>m                           | <br><br>5.400   | <br><br>5.400   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>5.400</b>    |
| 14  | KNR 2-02<br>0506-01                          | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej<br><br>6.4*0.25*4                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6.400   | <br><br>6.400   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>6.400</b>    |
| 15  | KNR 2-02<br>0506-02                          | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej<br>3.8*0.35                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.330   | <br><br>1.330   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.330</b>    |
| 16  | KNR-W 4-01<br>0109-11                        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km<br>2.8                      | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>2.800   | <br><br>2.800   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>2.800</b>    |
| 17  | KNR-W 4-01<br>0109-12                        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km na odległość 15 km<br>2.8 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>2.800   | <br><br>2.800   |
|     |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>2.800</b>    |

Załącznik nr 1  
Wydruk mapy



 budynek Leszczyńskiego 55

