

zestawienie 9/1
do SIWZ
nad. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.36*2.5	m ² m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe szklone dwukrotnie z ościeżnicą , wzmo- cnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobeją w kolorze brązowym 1.36*2.05	m ² m ²	2.788	
				RAZEM	2.788
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie ma- lowane i szklone na budowie 1.36*2*2.5	m m	6.360	
				RAZEM	6.360
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.32*2.27	m ² m ²	2.996	
				RAZEM	2.996
5	KNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich 1.32*2.25*2*1.5	m ² m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
6	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.32*0.4+2.2*0.4*2	m ² m ²	2.288	
				RAZEM	2.288
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.3+2.25*2	m m	5.800	
				RAZEM	5.800
8	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia sa- mozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru

Leszek Szabanowski
upr. bud. WAPP NR 721/1206/12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		drzwi do budynku			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.15	m ² m ²		
				3.139	
				RAZEM	3.139
2	TZKNBK XX d.1 1318-08	Skrzydła drzwiowe bardzo złożone gr.do 60 mm i wielk.do 3.00 m2 analogia renowacja 1.25*2.4	m ² m ²		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02 d.1 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie Analogia renowacja 1.25+2*2.4	m m		
				6.050	
				RAZEM	6.050
4	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 3	m ² m ²		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR-W 3 d.1 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych 1.25*2.4*2*1.5	m ² m ²		
				9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 d.1 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2.4*4+1.25*2	m m		
				12.100	
				RAZEM	12.100
7	KNR 4-01 d.1 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia samozamykacza 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Szafraniec
upr. bud. WRPP Nr 7/10/205182