

zatemnik 9/4
do 5142
zad. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach , bramy i furtek 1.70*(4.08+3.3+3.4+3.5+3.6+3.1-0.8)	m m	 34.306	 34.306
				RAZEM	34.306
2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 23.60	m m	 23.600	 23.600
				RAZEM	23.600
3	KNP 01 0714-01.01	Ogrodzenie z siatki na słupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem 1.70*(4.08+3.3+3.4+3.5+3.6+3.1-0.8)	m ² m ²	 34.306	 34.306
				RAZEM	34.306
4	KNR-W 2- 02 1205-02 analogia	Bramy prętowe stalowe - dwuskrzydłowe 3.6*1.7	m ² m ²	 6.120	 6.120
				RAZEM	6.120
5	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do bram ogrodzeniowych, z rur o wys.do 250 cm 8.5	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
6	KNNR 2 1303-01	Wrota otwierane furka 1.7*1+1.7*0.8	m ² m ²	 3.060	 3.060
				RAZEM	3.060
7	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/36
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.50*1.24	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych o wielkości do 4.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 70x100 mm (włącznie z materiałem) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,24*2,10+ naświetle 1,24*0,40 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
4	KNR 4-01 0318-06 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
5	KNR 4-01 0920-23 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale'-samozamykacz 1.	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżkach szer.do 25 cm (1.24+2*2.5)*2	m m	 12.480	
				RAZEM	12.480
8	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
upr bud UAN-KZ/7210.375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych