


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Termomodernizacja			
1		Demontaż krat i elementów stalowych	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 d.1 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 4-04 d.1 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłerni, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		31.65	m ²	31.650	
				RAZEM	31.650
5	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku parapety	m ²		
		6.23	m ²	6.230	
				RAZEM	6.230
6	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		341.39	m ²	341.390	
				RAZEM	341.390
7	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		341.39	m ²	341.390	
				RAZEM	341.390
8	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki grubości 10 cm	m ²		
		250.94	m ²	250.940	
				RAZEM	250.940
9	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki grubości 5 cm	m ²		
		90.45	m ²	90.450	
				RAZEM	90.450
10	KNR 0-23 d.1 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
11	KNR 0-33 d.1 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA	m		
		29.6	m	29.600	
				RAZEM	29.600
12	analiza indywidualna	Dodatek za wykonanie zdobień wykuszu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AT-31 d.1 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		341.39	m ²	341.390	
				RAZEM	341.390
14	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.5*2.2*2*1.5	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
15	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.5*2.2*2*1.5	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
16	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		21.34	m ²	21.340	
				RAZEM	21.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
18	KNR 2-02 d.1 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR 2-02 d.1 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
20	KNR 2-02 d.1 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m ²		
		22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
21	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		342	m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
22	KNNR-W 3 d.2 0702-02	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych analogia jednoramowych o tym samych parametrach 1.1*1.7*10+1.7*2+1.2*1.7+0.95*1.6*2+1.2*1.2+0.95*2.2+0.4*1.6	m ²		
			m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
23	KNR 2-02 d.2 1005-03	Okna drewniane jednoramowe klętek schodowych fabrycznie wykończone o powierzchni 0.4-0.6 m ² 0.35*0.40*2+0.25*0.2*4	m ²		
			m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
24	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub do 1.5 m w ścianach z cegieł w kalkulacji ująć podokiennik drewniany	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
25	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł w kalkulacji ująć podokiennik drewniany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2- d.2 02 1221-03	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m ² z furtka	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

inspektor Nadzoru



Łukasz Szymonowski
upr. bud. WOPR. MKS 7210205182

