

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Gdańskiej 79/5**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna kalk. własna	Przestawienie pieca 1	szt szt		
				1.000	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	1.000
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	14.960
4	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i docpasowanie drzwi wewnętrznych (ewentualne docięcie) 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	14.960
5	KNR 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja desek,balli i krawędziaków 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	14.960
6	KNR 4-01 0411-01 analogia	Wzmocnienie elementów podłóg z desek - legary 12.6	m m	RAZEM 12.600	14.960
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	12.600
8	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 14.96	m ² m ²	RAZEM 14.960	14.960
9	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu klejone 17.6	m m	RAZEM 17.600	14.960
10	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 12.5	m ² m ²	RAZEM 12.500	17.600
11	KNR 0-24 2017-02 analogia	Ściany działowe z płyt STG 12.5	m ² m ²	RAZEM 12.500	12.500
12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stałowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	12.500
13	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	RAZEM 1.600	1.000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	1.600
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
				RAZEM	3.000