

**Załącznik nr 9/4 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Nakielskiej 201/1**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 2.09*4.3+1.9*0.4+0.8*1.23+1.7*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.131</b>
2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 4.3*5	m		
			m	21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 14.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
4	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 14.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem płyt osb 12 mm 14.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 14.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
7	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 14.13	m		
			m	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km Krotność = 19 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. 12333