

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Pomorskiej 88A/25**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.73+3.62)*2*3.20 pokój (3.52+2.22)*2*3.20 kuchnia (3.63+1.84)*2*3.20	m ² m ² m ² m ²	 47.040 36.736 35.008	 RAZEM 118.784
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufit pokój 3.73*3.62 pokój 3.52*2.22 kuchnia 3.63*1.84	m ² m ² m ² m ²	 13.503 7.814 6.679	 RAZEM 27.996
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejs- cu) Krotność = 2 5	m ² m ²	 5.000	 RAZEM 27.996
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina do ponownego ułożenia) 27.996	m ² m ²	 27.996	 RAZEM 5.000
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr należy dobrac w trakcie prac 27.996	m ² m ²	 27.996	 RAZEM 27.996
7	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm ułożenie wykładziny wcześniej zdjętej 27.996	m ² m ²	 27.996	 RAZEM 27.996
8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 37.120	m m	 37.120	 RAZEM 37.120
9	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych wejściowe, wewnętrzne 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
10	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
11	KNR 4-01 1001-01 analogia	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.7 m ³ piec w ramie + blacha przypiecowa 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
12	KNR 4-01 1001-01 analogia	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.7 m ³ piec w pokoju + blacha przypiecowa 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 118.784	m ² m ²	 118.784	 RAZEM 1.000


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 118.784	m ² m ²	RAZEM 118.784	118.784
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w kuchni do wys. 1,5m (3.63+1.84)*2*1.5	m ² m ²	RAZEM 16.410	118.784
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 118.784-16.410	m ² m ²	RAZEM 102.374	16.410
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27.996	m ² m ²	RAZEM 27.996	102.374
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 27.996	m ² m ²	RAZEM 27.996	27.996
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.996	m ² m ²	RAZEM 27.996	27.996
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 2.5	m m	RAZEM 2.500	27.996
21	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych ościeżnice drzwiowe 2.205	m ² m ²	RAZEM 2.205	2.500
22	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - progi drzwiowe 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	2.205
23	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² OKNA DREWNIANE Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU OKNA, SKRZYDEŁ I SZPROSÓW pokój 1.56*1.12	m ² m ²	RAZEM 1.747	3.000
24	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² OKNA DREWNIANE Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU OKNA, SKRZYDEŁ I SZPROSÓW pokój 1.12*2.16	m ² m ²	RAZEM 2.419	1.747
25	KNR 0-19 0930-05 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² OKNA DREWNIANE Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU OKNA I SZPROSÓW kuchnia 0.90*0.90	m ² m ²	RAZEM 0.810	2.419
26	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	0.810
27	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny drewniany 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
28	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja własna	Wykonanie zaleceń opinii kominiarskiej załączonej do przedmiaru	kpl.		
		wykonanie i montaż wentylacji pomieszczenia kuchni .z rury dwupłaszczo- wej wyprowadzonej ponad dach			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	Kalkulacja własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

21.06.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Duryńska
upr bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pomorska 88 Am.25					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wspólne wc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciwkową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka stalowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-01 analogia	Bateria z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000


Anna Sikorska
 upr. budowlany ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -2pokoje, kuchnia .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Pomorska 88A** **mieszkanie nr 25**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizji kablowej (podłączenie przez operatora) . .	1kpl
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego (podłączenie przez operatora).	1kpl
6.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej w kuchni	1kpl
7.	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej i podłączenie przewodu PE.	1kpl
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
9.	RAZEM NETTO w PLN	