

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Pomorskiej 88D I/11**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój (5.50+5.79)*2*3.22 przedpokój (1.52+2.91)*2*3.22 kuchnia (2.88+3.83)*2*3.22 -7.20	m ² m ² m ² m ² m ²		
				72.708	
				28.529	
				43.212	
				-7.200	
				RAZEM	137.249
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity pokój 5.50*5.79 przedpokój 1.52*2.91 kuchnia 3.83*2.88	m ² m ² m ² m ²		
				31.845	
				4.423	
				11.030	
				RAZEM	47.298
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3	m ² m ²		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 zawilgocone fragmenty ścian (5.50*0.50)+(2.88+1.52)*0.40+(1.20*2.30)	m ² m ²		
				7.270	
				RAZEM	7.270
6	KNR 4-01 0619-03	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 7.27	m ² m ²		
				7.270	
				RAZEM	7.270
7	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 7.27	m ² m ²		
				7.270	
				RAZEM	7.270
8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 7.27	m ² m ²		
				7.270	
				RAZEM	7.270
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 47.298	m ² m ²		
				47.298	
				RAZEM	47.298
10	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - płyta OSB w kuchni i przedpokoju 3.83*2.88 1.52*2.91	m ² m ² m ²		
				11.030	
				4.423	
				RAZEM	15.453
11	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm kuchnia 5.20	m ² m ²		
				5.200	
				RAZEM	5.200
12	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr należy dobrać w trakcie prac kuchnia 3.83*2.88 przedpokój 1.52*2.91	m ² m ² m ²		
				11.030	
				4.423	
				RAZEM	15.453
13	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.298	m ²	47.298	
				RAZEM	47.298
14	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 38.03	m		
			m	38.030	
				RAZEM	38.030
15	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych wejściowe,wewnętrzne (do kuchni trą) 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² kuchnia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności nie mniejszej niż 30m ³ /h w istniejącej stolarce okiennej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 1001-01 analogia	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.7 m ³ piec w pokoju + blacha przypiecowa 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 137.249	m ²		
			m ²	137.249	
				RAZEM	137.249
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 137.249	m ²		
			m ²	137.249	
				RAZEM	137.249
22	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w kuchni do wys.1,5m (2.88+3.83)*2*1.5	m ²		
			m ²	20.130	
				RAZEM	20.130
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 137.249-20.130	m ²		
			m ²	117.119	
				RAZEM	117.119
24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 47.298	m ²		
			m ²	47.298	
				RAZEM	47.298
25	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach 47.298	m ²		
			m ²	47.298	
				RAZEM	47.298
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47.298	m ²		
			m ²	47.298	
				RAZEM	47.298
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 2.5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
28	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami kuchnia,pokój 3.816	m ²		
			m ²	3.816	
				RAZEM	3.816

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm kuchnia 0.99	m ² m ²	 0.990	 0.990
30	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² . Malowanie belek i słupów 11.86	m ² m ²	 11.860	 11.860
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
32	Kalkulacja własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
33	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

20.05.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomorska 88DI m.11					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wspólne wc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka stalowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0115-01 analogia	Bateria z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzywa sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4pp z piekarnikiem (na propan butan - ująć cenę butli + wąż z reduktorem) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	2.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

A. Sikorska
Anna Sikorska

upr. bud nr ewid KUP/0062/OWOS/11
w szczególności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia,p.pokój .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Pomorska 88DI** **mieszkanie nr 11**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizji kablowej (podłączenie przez operatora)	1kpl
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego (podłączenie przez operatora).	1kpl
6.	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej i podłączenie przewodu PE.	1kpl
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl
8.	RAZEM NETTO w PLN	