

zatytonik M15  
do SIWZ  
aud. Nr 5

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**

Obiekt: **Budynek mieszkalny WM**

Budowa: **Bydgoszcz**

- **Mazowiecka 20**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej		2	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		0	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		2	
4	Montaż unifonów cyfrowych		6	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t.		1	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi.		2	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		6	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		100	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	<b>Razem netto w PLN</b>			
12	<b>VAT 8%</b>	0,08		
13	<b>Razem brutto w PLN</b>			