

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0102-04	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II (17.42*1.5*2+10.70*1.5*2)*3.00	m ³ m ³	253.080	
				RAZEM	253.080
2	KNR 4-01 0619-03	Odrzbywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 17.42*2*3.00+10.70*2*3.00	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 168.720	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
4	KNR 0-41 0102-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 168.720	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
5	KNR-W 2- 02 0606-02 analogia	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 168.720	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
6	KNR 2-02 0612-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe, ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt ze STEINO-DURU 168.720	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
7	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 168.720	m ² m ²	168.720	
				RAZEM	168.720
8	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 253.080	m ³ m ³	253.080	
				RAZEM	253.080
9	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 17.42*2*0.50+10.70*2*0.50	m ² m ²	28.120	
				RAZEM	28.120

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7240/120/90