

**Załącznik nr 9/3 do SIWZ**

**Przedmiary robót**

**Zadanie nr 3**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 12.32*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 18.480	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 18.480	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
4	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 12.32*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
5	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 12.32*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. N-N-KZ 10/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 10.50	m		
			m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 5.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na ostro 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 10.50	m		
			m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 11.0	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kotas*  
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 6.0	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 3.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na ostro 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 6.0	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 7.0	m		
			m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odł.do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kutas*  
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 16.0	m m		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 3.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 16.0	m m		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 14.0	m m		
				14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. VAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 20.0	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 4.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 4.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 20.0	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 16.0	m m		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. UAN-KZS 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 31.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 42.80	m m		
				42.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.800</b>
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 42.80	m m		
				42.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.800</b>
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 31.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 31.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 31.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
7	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 32.32	m m		
				32.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.320</b>
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		25.0	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary	m		
		25.0	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m <sup>2</sup>		
		20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		
		20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
		18.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. JAWKZ-72/10/120/90



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 25.0	m m		
				25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 25.0	m m		
				25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt piłśniowych twardych 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 18.0	m m		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdą nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Halds  
Upr. Bud. UAN-KZ-72/M/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 12.0	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 4.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.60	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 3.60	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarcie na ostro 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 12.0	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 12.0	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. W.AN-KZ 27210/120/90