

**Załącznik nr 9/4 do SIWZ**

**Przedmiary robót**

**Zadanie nr 4**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Naprawa schodów bud frontowy zejście do ogrodu</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 9*0.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-stopnie schodowe (9*0.35+9*0.15)*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
3	KNR 4-04 d.1 0102-02 analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie części murów 1.97	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.970</b>
4	KNR 2-02 d.1 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0.5*2*9*0.15+2*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
5	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - mur przy schodach 7.83*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.958</b>
6	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2		<b>Naprawa ścian i tynków od strony podwórza</b>			
8	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0203-03 analogia	Naprawa stopni betonowych 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
10	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - mur przy schodach 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański  
Nr opr. bud. GP-KZ-7342/77/93.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-14 2012-02 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD sufit w kuchni 8.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
5	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>

Inspektor Nadzoru  
*Wojciech Chowański*  
 Nr dop. bud. GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Naprawa dachu</b>			
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70	m		
d.1	1804-11	mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Województwo łódzkie  
Mr. inż. buw. Andrzej Kozłowski  
Nr. inż. buw. 1342/77193