

Załącznik nr 9/5 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7+12+6+6	m	31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
d.1	0515-07	- z blachy ocynkowanej	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	21.30*0.5+18*0.5+9.6	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
7	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	12.60*21.30+6.70*11	m ²	342.080	
				RAZEM	342.080
8	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
d.1	0528-02	342	m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	2	m ³	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1606-01	10*18	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
12	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 - montaż rur spustowych			
d.1	r.16	(poz.:4,5)			
	z.sz.5.15				

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański
 Nr opr. bud. Gp-KZ-7342/77/93