

autogramik 9/1  
do 5/12  
aud. NV 1

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 104.939	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.939</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.299	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.299</b>
3	analiza indywidualna	Rozebranie trzonu kuchennego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne i trójdzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> 1.55*1.24+0.59*0.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.235</b>
6	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.2+0.70*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
10	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
11	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	1,21*3,08+ 0,83*3,08	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - wydzielenie wc 1.77*3.08+1.49*3.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.041</b>
14	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ujęć R,M,S 3.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 1.77*1.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.637</b>
17	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 22.299+82.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.939</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 104.939	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.939</b>
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.94*3.98+1.77*1.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.299</b>
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.94*2+3.98*2+1.21*2+0.83*2)*3.08+(1.77*2+1.49*2)*2.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.640</b>
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.299	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.299</b>
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.640	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.640</b>
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.25*2+0.83*2+2.75*22.11*2)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.224</b>
24	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 0418-01 analogia	Wykonanie nakryw do piwnicy 1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 1.77*1.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.637</b>
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 4.94*3.98+1.77*1.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.299</b>
28	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 22.299	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.299</b>
29	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 4.94*2+3.98*2+1.21*2+0.83*2+1.77*2+1.49*2	m		
			m	28.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.440</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
32	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Gulas  
Upr. Bud. UAN-KZ-210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont instalacji sanit.</b>					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR-W 4- 02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych <sup>na szafce</sup> zlewozmyw.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2- 15 0135-01 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm z jedno punktowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem LPG + butla + reduktor	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Aniżeta Partyka  
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93INSPEKTOR NADZORU  
ds. sanitarnych  
Zbigniew Zelazny  
upr. 00074193

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I WYCENA .**

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia ,wc, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Wł. Belzy 18C** **mieszkanie nr 42**

**I. Zakres remontu.**

LP	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni, wc i przed wejściem oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (6obwodów) montaż 2-wyłączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		