

zatemnik 9/9
do 31/12
aud. Nv 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Demontaż okapu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.10+0.50)*0.90	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.90*1.20	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (2.30+4.63)*2*3.0*50% pokój (4.60+4.67)*2*3.0*50%	m ²		
			m ²	20.790	
			m ²	27.810	
				RAZEM	48.600
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity- pokoje 2.30*4.63 4.40*4.6 kuchnia 4.60*2.07	m ²		
			m ²	10.649	
			m ²	20.240	
			m ²	9.522	
				RAZEM	40.411
6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² kuchnia - całość (4.60+2.07)*2*3.0 pokoje (2.30+4.63)*2*3.0*50% (4.60+4.67)*2*3.0*50%	m ²		
			m ²	40.020	
			m ²	20.790	
			m ²	27.810	
				RAZEM	88.620
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli demontaż szafki podokiennej 1.20*1.0	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 40.411	m ²		
			m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
11	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm kuchnia 5.50	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
12	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr 20 mm 40.411	m ²		
			m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
13	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- 40.411	m ²		
			m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
14	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 38.80	m		
			m	38.800	
				RAZEM	38.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego po drzwiach w pokoju 1.20*2.20	m ³ m ³	 2.640	 RAZEM 2.640
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
17	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - po demontażu pochłaniacza 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
18	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² >Zachować istniejący podział okna i sposób otwierania skrzydeł (1.15*1.95)*4	m ² m ²	 8.970	 RAZEM 8.970
19	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne - kuchnia ,pokój mały 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
20	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety wewnętrzne 1.20*4	m m	 4.800	 RAZEM 4.800
21	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne stalowe,wewnętrzne z PCV kolor biały + M -parapety zewnętrzne i wewnętrzne 8	szt. szt.	 8.000	 RAZEM 8.000
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu wejściowe,kuchnia,pokój 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
23	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² pokój kuchnia (2.16*1.0)*2	m ² m ²	 4.320	 RAZEM 4.320
24	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone wejściowe 2.16*1.0	m ² m ²	 2.160	 RAZEM 2.160
25	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokój,kuchnia 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
26	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
28	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 88.62	m ² m ²	 88.620	 RAZEM 88.620
29	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową sufity 40.411	m ² m ²	 40.411	 RAZEM 40.411
30	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.60+2.07)*2*3.0 (2.30+4.63)*2*3.0	m ² m ² m ²	 40.020 41.580	 RAZEM 40.411

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.60+4.67)*2*3.0	m ²	55.620	
				RAZEM	137.220
31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.411	m ² m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
32	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 137.220	m ² m ²	137.220	
				RAZEM	137.220
33	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 40.411	m ² m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 137.220-20.010	m ² m ²	117.210	
				RAZEM	117.210
35	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia w kuchni kuchnia pas przy kuchence i zlewie (4.60+2.07)*2*1.50	m ² m ²	20.010	
				RAZEM	20.010
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.411	m ² m ²	40.411	
				RAZEM	40.411
37	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 8.50	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
38	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafkami piec w ramie 0.70*0.50*1.16	m ³ m ³	0.406	
				RAZEM	0.406
39	KNR 4-01 1001-02 kalk. własna	Przestawienie pieców licowanych kafkami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ + blacha przypieczowa pokój duży 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 1001-02 analogia	Postawienie pieca w ramie z kafli używanych w kuchni i małym pokoju 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiórki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

9.07.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Pańczyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rycerska 13/4					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (wspólne wc korytarz)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0123-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2- 15 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dotadek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0107-05	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + Wąż z szybkołączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia do gazomierza bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Agnia Sikorska

Agnia Sikorska
upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -2pokoje , kuchnia. .

.Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Rycerska 13** **mieszkanie nr 4**

1243

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon” .	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,Ok 1x25A montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów), montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		