

zestawienie 9/2
do 31/12
rad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont instalacji sanitarnej					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku spa- dek rury należy obniżyć	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 02 0519-06 analogia	Demontaż bojlera elektrycznego o pojemności powyżej 10.0 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych maszafos <i>zlewozmyk.</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego <i>+ kotara</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową -zmniejszyć spadek	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm podejście do automatu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm kurek należy przenieść do kuchni 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych wykonać wykrywaczem gazu 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0117-07	Natryk ówierzobrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm Bateria natrykowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do automatu i bojlera sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

29. bat. miedziana do pomiaru
wzrostu

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93



ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia ,łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul.Zakole 6** **mieszkanie nr 30**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (6obwodów) ,montaż wyłącznika różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej. .	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 0.98*2.87+1.74*2.87	m ²		
			m ²	7.806	
				RAZEM	7.806
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie paneli i kasetonów w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 34.178	m ²		
			m ²	34.178	
				RAZEM	34.178
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.36*2+1.32*2)*2.0	m ²		
			m ²	10.720	
				RAZEM	10.720
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 5.0*2.96+5.0*3.95	m ²		
			m ²	34.550	
				RAZEM	34.550
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne i trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.70*1.50*3	m ²		
			m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.70*3	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane 0.90*2.2*2	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
14	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 3.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 34.178	m ²		
			m ²	34.178	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 1.74*2.87+1.0*2.87	m ² m ²	RAZEM 7.864	34.178 7.864
20	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 113.824+34.178	m ² m ²	RAZEM 148.002	7.864 148.002
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.01*2+4.95*2+2.97*2+4.22*2+1.36*2+1.32*2)*2.87	m ² m ²	RAZEM 113.824	148.002 113.824
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.01*4.95+2.97*4.22+1.36*1.32	m ² m ²	RAZEM 34.178	113.824 34.178
23	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1.0*2+1.74*2)*2.87	m ² m ²	RAZEM 15.728	34.178 15.728
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.178	m ² m ²	RAZEM 34.178	15.728 34.178
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 113.824	m ² m ²	RAZEM 113.824	34.178 113.824
26	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.97*2+4.22*2+1.36*2+1.32*2)*1.60	m ² m ²	RAZEM 31.584	113.824 31.584
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.01*4.95+2.97*4.22	m ² m ²	RAZEM 37.333	31.584 37.333
28	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0.98*1.74	m ² m ²	RAZEM 1.705	37.333 1.705
29	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wc 1.36*1.32	m ² m ²	RAZEM 1.795	1.705 1.795
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	1.795 0.200
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
32	cena zakładowa 1	Wykonanie opinii kominiarskiej	szt szt	RAZEM 1.000	0.200 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WAK-KAZ 210/120/90