

**Załącznik nr 10/2 do SIWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

## 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest likwidacja dołu kloacznego na terenie nieruchomości przy ul. Ułańskiej 9 w Bydgoszczy. Zakres obejmuje wytyczne wykonania likwidacji dołu kloacznego.

## 2. Opis stanu istniejącego

Na terenie nieruchomości nieczystości były odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, za wyjątkiem 2-ch lokali mieszkalnych które korzystały z dołu kloacznego.

W 2013r w w/wym. lokalach wykonano pomieszczenia WC przepinając je na miejską sieć kanalizacyjną. Istniejące doły kloaczne zlokalizowane wzdłuż szopek gospodarczych stały się zbędne.

Pod podłogą drewnianą jest podziemny zbiornik o ścianach i dnie murowanym.

Wymiary zbiornika w rzucie : dł.                      szer.

Głębokość komory :

Zbiornik jest częściowo wypełniony gęstymi fekaliami.

Przewidywana likwidacja zbiornika polega na wypełnieniu go piaskiem i w górnej części posadzki betonem umożliwi stworzenie kolejnego pomieszczenia gospodarczego.

## 3. Wytyczne wykonania likwidacji dołu kloacznego.

Przed przystąpieniem do likwidacji dołu kloacznego należy go opróżnić wybierając gęstą zawiesinę łopatami, powierzchnie dna i ścian zmyć wodą i zdezynfekować wapnem.

Aby umożliwić dostęp do wnętrza dołu kloacznego w celu opróżnienia go a następnie zasypania całej kubatury należy rozebrać strop drewniany nad dołem kloacznym. Po opróżnieniu i oczyszczeniu dołu kloacznego przystąpić do wypełnienia go:

- piaskiem stabilizowanym cementem 40 kg na 1 m<sup>3</sup> piasku,
- wierzch zasyпки doprowadzić do poziomu o 10 cm niżej niż istniejący poziom terenu - podłogi,
- pozostałą część wypełnić warstwą betonu B 15 zacierając na gładko jako posadzkę.

INSPEKTOR HALA  
ds. sanitarnych  
Zbigniew Żelazny  
ul. 000/74/Bg