

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarstwo-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach i krawędziach dachu segment 1 (25.60+10.80)*2*0.50 segment 2 (23.30*2)*0.50 segment 3 (18.30+19.20)*2*0.50 segment 4 (23.36*2)*0.50 segment 5 (25.60+10.80)*2*0.50	m ² m ² m ² m ² m ²	 36.400 23.300 37.500 23.360 36.400	
				RAZEM	156.960
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 156.96	m ² m ²	 156.960	
				RAZEM	156.960
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku segment 1 pas okapowy przy rynnach (25.60*2)*0.25 krawędzie dachu -szczytowe, (10.80*2)*0.25 segment 2 pas okapowy przy rynnach (23.30*2)*0.25 segment 3 pas okapowy przy rynnach (19.20*2)*0.25 krawędzie szczytowe (18.30*2)*0.25 segment 4 pas okapowy przy rynnach (23.36*2)*0.25 segment 5 pas okapowy przy rynnach (25.60*2)*0.25 krawędzie dachu -szczytowe, (10.80*2)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.800 5.400 11.650 9.600 9.150 11.680 12.800 5.400	
				RAZEM	78.480
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kominy 28.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25.60*2 (23.30*2)-10 19.20*2 23.36*2 25.60*2	m m m m m	 51.200 36.600 38.400 46.720 51.200	
				RAZEM	224.120
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,0*4 9,0*8 2,5*4 3,5*4	m m m m	 44.000 72.000 10.000 14.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 224.120	m m	 224.120	
				RAZEM	224.120
8	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 140.0	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.40+0.40)*2*0.35*3	m ² m ²	 1.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.40+0.70)*2*0.35*10 (0.40+1.20)*2*0.35*10 (0.40+2.40)*2*0.35*2 (0.40+2.10)*2*0.35*2	m ² m ² m ² m ²	7.700 11.200 3.920 3.500	
				RAZEM	28.000
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 78.48	m ² m ²		
				78.480	
				RAZEM	78.480
11	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² . Odbicie tynków kominów (0.40+0.40)*2*0.85*3 (0.40+0.70)*2*2.60*18 (0.40+1.20)*2*1.10*11 (0.40+2.40)*2*0.85*2 (0.40+2.10)*2*0.85*2	m ² m ² m ² m ² m ²		
				4.080 102.960 38.720 9.520 8.500	
				RAZEM	163.780
12	KNR 4-01 0735-09	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem 163.78	m ² m ²		
				163.780	
				RAZEM	163.780
13	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 11	szt. szt.		
				11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 156.96	m ² m ²		
				156.960	
				RAZEM	156.960
15	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża segment 1 25.60*10.80 segment 2 23.30*13.50 segment 3 18.30*19.20 segment 4 23.36*13.50 segment 5 25.60*10.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				276.480 314.550 351.360 315.360 276.480	
				RAZEM	1534.230
16	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa termozgrzewalna SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe gramatura 250 g/m ² 1534.230	m ² m ²		
				1534.230	
				RAZEM	1534.230
17	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*1.20*0.85	m ³ m ³		
				0.408	
				RAZEM	0.408
18	kalkulacja własna kalk. własna	Opinia kominiarska o drożności przewodów po przemurowaniu komina 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

12.05.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Włoczyńska
upr. bud. SP-K2-7342/56/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie obiektów budowlanych.