

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiar robót

Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki Budynków Gospodarczych Dworcowa 49			
1.1		Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych			
1	kalk. własna	Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-07				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Rozbiórka ściany działowej			
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
3		0.15*2.68*3.0	m ³	1.206	
				RAZEM	1.206
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.1.	1612-05				
3		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3)			
d.1.	r.16				
3	z.sz.5.15				
				RAZEM	1.000
1.4		Rozbiórka ścian zewnętrznych i ogrodzenia			
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
4		0.27*(2.68*(1.00+3.32*2+3.52)-(0.9*2.05*2))	m ³	7.079	
				RAZEM	7.079
7	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:6)			
d.1.	r.16				
4	z.sz.5.15				
				RAZEM	7.079
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych Krotność = 2	m ²		
d.1.	0426-04				
4		2.05*(2.5+2.0)	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1.	0427-05				
4		2.05*(2.5+2.0)	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
1.5		Rozbiórka ścian i ław fundamentowych			
10	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1.	0104-01				
5		0.6*1.0*(1.02+3.32*2+3.52)	m ³	6.708	
				RAZEM	6.708
11	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
5		ściany fundamentowe 0,27*0,6*(1,02+3,32*2+3,52) ławy fundamentowe 0,6*0,4*(1,02+3,32*2+3,52) 0.27*0.6*(1.02+3.32*2+3.52)+0.6*0.4*(1.02+3.32*2+3.52)	m ³	4.494	
				RAZEM	4.494
12	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II (doliczony materiał piasek naturany kopany w ilości 1m ³ /m ³)	m ³		
d.1.	0105-01				
5	analogia	6.708	m ³	6.708	
				RAZEM	6.708
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
5		6.708	m ³	6.708	
				RAZEM	6.708
1.6		Rozbiórka dachu			
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
6		3.93*3.84+2.5*2	m ²	20.091	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0519-05 6	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 20.091	m ² m ²	RAZEM 20.091	20.091
16	KNR 4-01 d.1. 0430-02 6	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 15.091	m ² m ²	RAZEM 15.091	20.091
17	KNR 4-01 d.1. 0535-02 6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	15.091
18	KNR 4-01 d.1. 0429-07 6	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 3.93*5	m m	RAZEM 19.650	5.000
1.7		Rozbiórka posadzek i podłoży betonowych		RAZEM	19.650
19	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.0*3.32+2.5*2	m ² m ²	RAZEM 14.960	
20	KNR 4-01 d.1. 0428-04 7	Rozebranie legarów 3.0*5+2.0*4	m m	RAZEM 23.000	14.960
21	KNR 4-04 d.1. 0504-01 7	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3.0*3.32	m ² m ²	RAZEM 9.960	23.000
1.8		Wywóz i utylizacja gruzu		RAZEM	9.960
22	KNR 4-04 d.1. 1103-04 8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12.794	m ³ m ³	RAZEM 12.794	
23	KNR 4-04 d.1. 1103-05 8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 12.794	m ³ m ³	RAZEM 12.794	12.794
24	KNR 4-04 d.1. 1107-03 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km 0.2	t t	RAZEM 0.200	
25	KNR 4-04 d.1. 1107-04 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.2	t t	RAZEM 0.200	0.200
26	KNR 4-04 d.1. 1107-03 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km 0.8	t t	RAZEM 0.800	
27	KNR 4-04 d.1. 1107-04 8	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.8	t t	RAZEM 0.800	0.800
28	kalk. własna d.1. kalk. własna 8	Opłata za utylizację gruzu i papy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9		Prace dodatkowe		RAZEM	1.000
1.10		Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych			
29	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia z cegły przed utratą stateczności w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych - wynajęcie systemowych podpór ukośnych	kpl.		
d.1.	kalk. własna		kpl.	1.000	
10		1			
30	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna terenu - powykonawcza	kpl.	RAZEM	1.000
d.1.	kalk. własna		kpl.		
10		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000