

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiar robót

Zadanie nr 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO UNII LUBELSKIEJ 1					
1.1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH					
1	klakulacja indywidualna	Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
2	KNR 4-01 d.1.0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3 ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH					
3	KNR 4-01 d.1.0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
d.1.3		2.35*1.92*2	m ²	9.024	
				RAZEM	9.024
4	KNR 4-01 d.1.0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1.3		9.024	m ²	9.024	
				RAZEM	9.024
1.4 ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I OGRODZENIA					
5	KNR 4-01 d.1.0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1.4		1.92*(2.35*2+9.43*2)	m ²	45.235	
				RAZEM	45.235
6	KNR 4-01 d.1.0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli: analogia - ściany zewnętrzne	m ²		
d.1.4		45.235	m ²	45.235	
				RAZEM	45.235
7	KNR 2-02 d.1.1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.		
d.1.4		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 d.1.r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 7)	kpl.		
d.1.4	z.sz.5.15	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 ROZBIÓRKA ŚCIAN I ŁAW FUNDAMENTOWYCH					
9	KNR 4-01 d.1.0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m ³		
d.1.5		0.6*0.4*(2.35*2+9.43*2)	m ³	5.654	
				RAZEM	5.654
10	KNR 4-01 d.1.0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ławy i ściany fundamentowe	m ³		
d.1.5		0.3*0.4*(2.35*2+9.43*2)	m ³	2.827	
				RAZEM	2.827
11	KNR 4-01 d.1.0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.1.5		5.654	m ³	5.654	
				RAZEM	5.654
12	KNR 2-01 d.1.0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.5		5.654	m ³	5.654	
				RAZEM	5.654
1.6 ROZBIÓRKA DACHU					
13	KNR 4-01 d.1.0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.6		2.35*9.43	m ²	22.161	
				RAZEM	22.161
14	KNR 4-01 d.1.0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1.6					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.161	m ²	22.161	
				RAZEM	22.161
15	KNR 4-01 d.1. 0430-05 6	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
		22.161	m ²	22.161	
				RAZEM	22.161
1.7 ROZBIÓRKA POSADZEK I PODŁOŻY BETONOWYCH					
16	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		22.161	m ²	22.161	
				RAZEM	22.161
17	KNR 4-04 d.1. 0504-01 7	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		22.161	m ²	22.161	
				RAZEM	22.161
1.8 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZY					
18	KNR 4-04 d.1. 1103-04 8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		3.94	m ³	3.940	
				RAZEM	3.940
19	KNR 4-04 d.1. 1103-05 8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m ³		
		3.94	m ³	3.940	
				RAZEM	3.940
20	kalkulacja d.1. indywidual- 8-na	Opłata za utylizację gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-04 d.1. 1107-03 8	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odl. 1km	t		
		0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
22	KNR 4-04 d.1. 1107-04 8	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
23	kalkulacja d.1. indywidual- 8-na	Opłata za utylizację papy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-04 d.1. 1107-03 8	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odl. 1km	t		
		1.6	t	1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR 4-04 d.1. 1107-04 8	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		1.6	t	1.600	
				RAZEM	1.600
26	kalkulacja d.1. indywidual- 8-na	Opłata za utylizację drewna z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA					
27	kalkulacja d.1. indywidual- 9-na	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000