

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
 Budowa: **Bydgoszcz**

- 4 rodziny
 ul. Kapliczna 19

I. Zakres remontu

| LP. | Wyszczególnienie robót | Koszt | Szt/m. | Wartość zł (netto) |
|-----|--|-------|--------|-----------------------|
| | | | - | |
| 1 | Wymiana przyłącza napowietrzne do budynku przewodem AsXSN 4x25mm ² - Uzgodnić z RD Bydgoszcz. | | 1 | |
| 2 | Wymiana zasilania od SPD do GTR przewodem 4xYLY1x25mm ² w rurze ochronnej pod tynkiem. | | 2 | |
| 3 | Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie 2xR303 - 63A. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ) | | 1 | |
| 4 | Wymiana przewodu YDY3x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej światłoodpornej na ścianie od GTR do TL, TM i tablicy TA. | | 90 | |
| 5 | Montaż tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych w istniejących wnękach, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe-6szt. Ochronniki II stopnia, wyłącznik różnicowo-prądowy. Podłączenie istniejących obwodów. | | 4 | |
| 6 | Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej indywidualnej IP44, IK10 na zewnątrz budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm. | | 4 | |
| 7 | Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (zarówka LED) przed wejściem do mieszkań - (wypusty). | | 4 | |
| 8 | Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty). | | 1 | |
| 9 | Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V. | | 1 | |
| 10 | Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie. | | 1 | |
| 11 | Razem netto w PLN | | | |
| 12 | VAT 8% | 0,08 | | |
| 13 | Razem brutto w PLN | | | |

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie** **-2pokoje , kuchnia, wc,2 p.p**.Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Kapliczna 19** **mieszkanie nr 1**

43

I. Zakres remontu.

| LP. | Wyszczególnienie robót | szt/m | Wartość |
|-----|--|-------|---------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni ,wc i przed oprawa typu „plafon” . | 8kpl | |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem | 14kpl | |
| 3. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl | |
| 4. | Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl | |
| 5. | RAZEM NETTO w PLN | | |

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -2pokoje , kuchnia, wc,2 p.p

.Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Kapliczna 19** **mieszkanie nr 2**

43

I. Zakres remontu.

| LP. | Wyszczególnienie robót | szk/m | Wartość |
|-----|--|-------|---------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni ,wc i przed oprawa typu „plafon” | 8kpl | |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem | 14kpl | |
| 3. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl | |
| 4. | Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl | |
| 5. | RAZEM NETTO w PLN | | |

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój , kuchnia, łazienka, p.p

.Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Kapliczna 13B** **mieszkanie nr 4**

43

I. Zakres remontu.

| LP. | Wyszczególnienie robót | szt/m | Wartość |
|-----|--|-------|---------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon” . | 5kpl | |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem | 10kpl | |
| 3. | Montaż tablicy licznikowej ,Ok 1x25A montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego . | 1kpl | |
| 4. | Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu. | 1kpl | |
| 5. | Montaż wypustu RTV. | 1kpl | |
| 6. | Montaż wypustu teletechnicznego. | 1kpl | |
| 7. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl | |
| 8. | Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl | |
| 9. | RAZEM NETTO w PLN | | |