

ZADANIE 5

Bydgoszcz r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
 Budowa: **Bydgoszcz**

- **13 rodzin**
 - **ul. Kaszubska 15**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		1,00	
2	Wymiana oświetlenia administracyjnego w komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		12,00	
3	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafoniery z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		6,00	
4	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) od strony podwórza		1,00	
5	Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1,00	
6	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej. Naprawa drzwiczek i zamknięć.		4,00	
7	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		1,00	
8	Wykonanie domofonu cyfrowego dla 8 mieszkań - kpl.		13,00	
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		1,00	
10	Razem			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

Bydgoszcz.....r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 4 rodziny

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Kościuszki 4 - G1165

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Wymiana oświetlenia administracyjnego w wejściu do mieszkań- plafonierzy z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		2,00	
2	Przeniesienie przycisków dzwonekowych do mieszkań na parterze budynku na zewnątrz budynku - wypust z dzwonkiem.		2,00	
3	Razem			
4	VAT 8%	0,08		
5	Razem brutto w PLN			

Bydgoszcz r.

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 7 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Sienkiewicza 45 G1408

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		0,30	
2	Demontaż złącza kablowego SBI i zamurowanie wnęki.		0,30	
3	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej.		1,80	
4	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		0,30	
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		0,30	
6	Razem			
7	VAT 8%	0,08		
8	Razem brutto w PLN			

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 7 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Sienkiewicza 43 front

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		0,88	
2	Wymiana oświetlenia administracyjnego w komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		7,88	
3	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafoniery z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		3,50	
4	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) od strony podwórza		2,63	
5	Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		0,88	
6	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej. Naprawa drzwiczek i zamknięć.		5,25	
7	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		0,88	
8	Wykonanie domofonu cyfrowego dla 8 mieszkań - kpl.		7,00	
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		0,88	
10	Razem			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 1 rodzina

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Sienkiewicza 43 -OF1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		0,13	
2	Wymiana oświetlenia administracyjnego w komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		1,13	
3	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierey z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		0,50	
4	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) od strony podwórza		0,38	
5	Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		0,13	
6	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej. Naprawa drzwiczek i zamknięć.		0,75	
7	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		0,13	
8	Wykonanie domofonu cyfrowego dla 8 mieszkań - kpl.		1,00	
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		0,13	
10	Razem			
11	VAT 8%	0,08		
12	Razem brutto w PLN			

Bydgoszcz r.

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Świetojańska 17-GB

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej.		4	
2	Montaż oprawy typu LED z czujnikiem ruchu przed wejściem do budynku.		1	
3	Uzupełnienie osprzętu elektrycznego na klatce schodowej: przyciski i klosze.		1	
4	Razem			
5	VAT 8%	0,08		
6	Razem			