

zatemnik 9/2
do 3/4/2
aud. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 200.422	m ² m ²		
				200.422	
				RAZEM	200.422
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.13*2+1.44*2+2.92)*2.00	m ² m ²		
				20.120	
				RAZEM	20.120
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.13*1.44+1.19*0.79	m ² m ²		
				4.007	
				RAZEM	4.007
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.671	m ² m ²		
				36.671	
				RAZEM	36.671
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.48*3	m ² m ²		
				6.660	
				RAZEM	6.660
7	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.90*2.77	m ² m ²		
				2.493	
				RAZEM	2.493
8	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1.50*3+0.90	m m		
				5.400	
				RAZEM	5.400
9	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m ² 2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.20*5	m ² m ²		
				8.800	
				RAZEM	8.800
15	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
17	NNRNKB 202 2027-02 analogia	Zabudowa szachty 2.59*1.29	m ² m ²		
				3.341	
				RAZEM	3.341
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		159.744+40.678	m ²	200.422	
				RAZEM	200.422
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.63*2+3.37*2+2.37*2+3.30*2+2.49*2+3.60*2+3.32*2+2.09*2+1.19*2+0.79*2+2.13*2+1.44*2)*2.60	m ² m ²	159.744	
				RAZEM	159.744
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.63*3.37+2.40*2.37+0.94*1.07+3.32+2.09+3.60*2.49+1.19*0.79+2.13*1.44	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.678	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 159.744	m ² m ²	159.744	
				RAZEM	159.744
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-lamperia (2.13*2+1.44*2+0.79*2+1.19*2+3.32*2+2.09*2)*1.60	m ² m ²	35.072	
				RAZEM	35.072
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 40.678	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
25	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.63*3.37+2.40*2.37+0.94*1.07+3.60*2.49+3.32*2.09	m ² m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.13*1.44+1.19*0.79	m ² m ²	4.007	
				RAZEM	4.007
27	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.64*2+3.43*2+4.67*2+2.23*2+3.26*2+2.08*2+3.60*2+2.48*2+1.19*2+0.79*2+2.13*2+1.43*2+2.38*2+3.52*2	m m	75.660	
				RAZEM	75.660
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.20	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		159.744+40.678	m ²	200.422	
				RAZEM	200.422
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.63*2+3.37*2+2.37*2+3.30*2+2.49*2+3.60*2+3.32*2+2.09*2+1.19*2+0.79*2+2.13*2+1.44*2)*2.60	m ² m ²	159.744	
				RAZEM	159.744
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.63*3.37+2.40*2.37+0.94*1.07+3.32+2.09+3.60*2.49+1.19*0.79+2.13*1.44	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.678	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 159.744	m ² m ²	159.744	
				RAZEM	159.744
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-lamperia (2.13*2+1.44*2+0.79*2+1.19*2+3.32*2+2.09*2)*1.60	m ² m ²	35.072	
				RAZEM	35.072
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 40.678	m ² m ²	40.678	
				RAZEM	40.678
25	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.63*3.37+2.40*2.37+0.94*1.07+3.60*2.49+3.32*2.09	m ² m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.13*1.44+1.19*0.79	m ² m ²	4.007	
				RAZEM	4.007
27	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.64*2+3.43*2+4.67*2+2.23*2+3.26*2+2.08*2+3.60*2+2.48*2+1.19*2+0.79*2+2.13*2+1.43*2+2.38*2+3.52*2	m m	75.660	
				RAZEM	75.660
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.20	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kolas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instal. sanitarna					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika i kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm odłączenie w szachcie odcinka instal. wod. wprowadzonego do pom. W.C.	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm do automatu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopluk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm do automatu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach bez M 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Pantyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/00

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie****-2-pokoje, kuchnia ,łazienka, wc+p.p.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. B. Kragujewca 9 mieszkanie nr 63****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t w betonie z tynkowaniem w kuchni,wc i łazience oprawy typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i montaż 2-wyłączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		