

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 2.04*3.0+1.07*3.0	m ² m ²	9.330	
				RAZEM	9.330
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 129.401	m ² m ²	129.401	
				RAZEM	129.401
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.391	m ² m ²	28.391	
				RAZEM	28.391
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4.45*3.88+2.50*4.45	m ² m ²	28.391	
				RAZEM	28.391
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² ze słupkiem 1.25*1.80*3	m ² m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.24*3	m m	3.720	
				RAZEM	3.720
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2+0.70*2.2	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego 1.07*2.04	m ² m ²	2.183	
				RAZEM	2.183
17	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 4.45*3.88+2.50*4.45	m ² m ²	28.391	
				RAZEM	28.391

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - wydzielenie 1a-2.04*3.0+1.07*3.0	m ²		
			m ²	9.330	
19	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ujęć R,M,S	m		
		3.5	m	3.500	
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
21	NNRNKB 202 2028-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu 4.45*3.88+4.45*2.50	m ²		
			m ²	28.391	
22	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką (4.45*4+3.88*2+2.50*2)*3.0	m ²		
			m ²	91.680	
23	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 28.391+101.010	m ²		
			m ²	129.401	
24	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.45*3.88+2.50*4.45	m ²		
			m ²	28.391	
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.45*4+3.88*2+2.50*2+2.04+1.07)*3.0	m ²		
			m ²	101.010	
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.391	m ²		
			m ²	28.391	
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 101.010	m ²		
			m ²	101.010	
28	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.45*2+2.50*2+2.04+0.70)*1.60	m ²		
			m ²	26.624	
29	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt.		
		1	szt.	1.000	
30	cena zakładowa	Postawienie pieca w ramie	szt.		
		1	szt.	1.000	
31	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 1.07*2.04	m ²		
			m ²	2.183	
32	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 28.391	m ²		
			m ²	28.391	
33	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.45*3.88+2.50*4.45	m ²		
			m ²	28.391	
34	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.07*2.04	m ²		
			m ²	2.183	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.45*4+3.88*2+2.50*2+1.07+2.04	m m	RAZEM 33.670	2.183
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	33.670
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
38	cena zakła- dowa 1	Opinia kominiarska	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ 7219/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacje sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4- 02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce <i>+ szafka</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0217-02	Montaż nawietrzaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
16	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ciepła woda	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek * ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.000 1.000
21	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60dm3 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm wc 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
23	KNR 2-15 0112-01	filtr przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
24	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomie- rza o śr.przylączy 25 mm na ścianach bez M 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
27	kalkul. włas- na	mocowanie rury fi 50 kanalizacyjnej na klatce schodowej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -
pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Wojska Polskiego 2B mieszkanie nr 6**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		