

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 2

Przedmiar robót - Nadrzeczna 2

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	4-01 0102/02	Odkopanie ręczne ścian fundamentowych wokół budynku	m ³	50,0
2.	4-01 0211/02	Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni ścian fundamentowych	m ²	50,00
3.	4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków na powierzchni ścian jw.	m ²	5,00
4.	0-41 0102/01	Gruntowanie ścian jw. emulsją EUROLAN 3K	m ²	50,0
5.	0-41 0107/02	Izolacja pionowa ścian z SUPERFLEX 10	szt.	50,0
6.	2-02 0612/06	Zabezpieczenie izolacji jw. płytami ze STEINODURU	mb	50,0
7.	4-01 0105/02	Zasypanie ręczne wykopu wokół budynku	m ³	50,00
8.	4-04 0301/03	Skucie istniejącej opaski betonowej wokół budynku	m ³	5,00
9.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych	mb	56,00
10.	4-01 0701/01	Odbicie zagrzybionych i zawilgoconych tynków wewnętrznych	m ²	ok. 100,00
11.	4-01 0619/01	Oczyszczenie podłóży z cegły szczotkami stalowymi	m ²	100,00
12.	4-01 0622/01+02	Odgrzybianie powierzchni mineralnych przez smarowanie	m ²	100,00
13.	4-01 0706/05	Uzupełnienie skutych tynków	m ²	100,00
14.	4-01 0213/01	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku	m ²	50,00
15.	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach i wstawienie krat w oknach piwnicy	kpl.	1