

**Załącznik nr 9/3 do SIWZ**

**Przedmiary robót**

**Zadanie nr 3**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>remont dachu</b>			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> -korony kominów	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01				
	analogia	0.3*(0.45*1*4+0.45*1.8*2)	m <sup>3</sup>	1.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.026</b>
2	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01				
	analogia	0.45*1*4+0.45*1.8*2	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
3	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-02				
		3.42	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02				
		20.60	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-04				
		(0.45+1)*2*4+(0.45+1.8)*2*2	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		22*2	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
d.1	0524-05				
		22*2	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
d.1	0528-09				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0515-07				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		4*14	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06				
		56	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
12	KNR 4-01	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych, wiatrownic, obróbek kominów i listew na kominach z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0533-02				
	analogia	22*0.7+22*0.45*2+14*2*0.35+[(0.45+1)*2*4+(0.45+1.8)*2*2]*0.35	m <sup>2</sup>	52.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.210</b>
13	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-01				
		22*14	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
14	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-02				
		22*14	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
15	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu		
d.1	0529-06				
		(0.45+1)*2*4+(0.45+1.8)*2*2	mb obwodu	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
16	kalk. własna	Wykonanie drewnianego wyłazu dachowego pokrytego blachą ocynk	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	kalk. własna	Wykonanie nowej drabiny drewnianej	kpl.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
18	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
19	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Inspektor Nadzoru  
 Wojciech Chławański  
 Nr dot. bud. GP-KZ-7342/77193